ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๘๔๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๑๑๘,๘๔๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายทรงศักดิ์ มังดินดำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
(๒) นางกมลวัลย์ สุขสมกิจ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
(๓) นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร **แบบ ปร.6**

กลุ่มงาน/งาน ; ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 8
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	**มีจำนวน** 1 **ชุด**
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 8	118,842.66	
2			
3			
4			
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	118,842.66	
	ราคากลาง	118,840.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		

ประมาณการโดย

(นายทรงศักดิ์ มังดินดำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นางกมลวัลย์ สุขสมกิจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5(ก)

กลุ่มงาน/งาน ; ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 8

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ **มีจำนวน** 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	90,900.00	1.3074	118,842.66	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตารางFactor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	118,842.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย ประธานกรรมการ

(นายทรงศักดิ์ มังดินดำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางกมลวัลย์ สุขสมกิจ) กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวเพ็ญพร จงศิรินวบุตร) กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 8 แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อฟลัชวาล์วที่ชำรุดออกแล้วทำการเปลี่ยนฟลัชวาล์วใหม่พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	ล้างสิ่งอุดตันในโถปัสสาวะออกและล้างทำความสะอาด	5	ชุด	1,950.00	9,750.00	950.00	4,750.00	14,500.00	
2	งานรื้อท่อน้ำทิ้งที่ชำรุดออกแล้วทำการเปลี่ยนใหม่แทนของเดิม	5	ชุด	1,300.00	6,500.00	500.00	2,500.00	9,000.00	
3	งานติดตั้งแผงกั้นเซรามิคสีขาวระหว่างโถปัสสาวะชาย	3	แผง	2,330.00	6,990.00	170.00	510.00	7,500.00	
4	งานรื้อโถส้วมชักโครกที่ชำรุดออกและติดตั้งของใหม่พร้อมอุปกรณ์	2	โถ	3,200.00	6,400.00	750.00	1,500.00	7,900.00	
5	งานรื้อก๊อกอ่างล้างหน้าที่ชำรุดออกแล้วเปลี่ยนใหม่พร้อมเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	และล้างสิ่งอุดตันในอ่างออกและล้างทำความสะอาด	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	800.00	1,600.00	3,600.00	
6	งานเปลี่ยนสต๊อบวาล์วน้ำดีโถชักโครกใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด	5	ตัว	200.00	1,000.00	100.00	500.00	1,500.00	
7	งานเปลี่ยนสายชำระใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด	2	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
8	งานรื้อแผ่นฝ้าเพดานเดิมที่ชำรุดออกแล้วทำการเปลี่ยนแผ่นฝ้าใหม่และซ่อม				-		-	-	
	ซีลายที่ชำรุดพร้อมทาสีน้ำพลาสติกเพดานทั้งหมดพร้อมทั้งทาสีผนังทั่วไป				-		-	-	
	(แผ่นฝ้าเพดาน 60x60 ซม. จำนวน 16 แผ่น ทาสี 45 ตรม.)	1	งาน	4,400.00	4,400.00	2,000.00	2,000.00	6,400.00	
9	งานซ่อมเปลี่ยนกระปุกน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายแทนของเดิมที่ชำรุด	5	ชุด	1,750.00	8,750.00	450.00	2,250.00	11,000.00	
10	งานสกัดผนังปูนด้านชิปปิ้งเพื่อซ่อมรอยน้ำรั่วจากผนังห้องน้ำแล้วทำการซ่อม				-		-	-	
	ท่อน้ำดีที่แตกในผนังแล้วฉาบปูนผนัง	1	งาน	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	2,900.00	
11	งานขัดล้างโถชักโครกเดิมที่มีคราบเหลืองพร้อมล้างทำความสะอาดพื้นและ				-		-	-	
	ผนังห้องน้ำ	1	งาน	600.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,600.00	
12	งานติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมก๊อกงวงช้างและเดินท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้ง	1	งาน	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
13	งานตัดต่อท่อน้ำทิ้งจากด้านบนผนังลงมาท่อน้ำทิ้งด้านล่างเพื่อลงบ่อน้ำทิ้ง				-		-	-	
	โดยสกัดพื้นปูนฝังท่อ (ท่อพีวีซี 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ)	1	งาน	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำชาย ชั้น 1 อาคาร 8 แบบ ปร. 4 แผ่นที่

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
14	งานรื้อสกัดกระเบื้องพื้นบริเวณท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชายและรื้อถอดกระปุก				-		-	-	
	น้ำทิ้งออกเพื่อหาสิ่งอุดตันในท่อและดัดต่อท่อและติดตั้งกระปุกน้ำทิ้งใหม่				-		-	-	
	แทนของเดิมที่ชำรุดพร้อมยาแนว	1	งาน	5,300.00	5,300.00	2,000.00	2,000.00	7,300.00	
15	งานตัดต่อเชื่อมท่อน้ำดีเข้าในอาคาร(ท่อเหล็กชุบสังกะสี)ที่รั่วผุชำรุดพร้อม				-		-	-	
	ข้อต่องอ90 และอุปกรณ์	1	งาน	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00	
	รวมเป็นเงิน							90,900.00	