



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
ของส่วนบริการศิลปากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

กรมศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศิลปากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๐,๐๐๐- บาท (หกสิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานศิลปากรกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐

- ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- (สามสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมศิลปากรเชื่อถือ

๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๔. จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้อง และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาในครั้งนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๖๖๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๒๕-๕๒๑๐ และ ๒๕-๕๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ /๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
ของส่วนบริการศุลกากรณะเชียงใหม่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ แห่ง
ตามประกาศกรมศุลกากร
ลงวันที่.....

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปเรียกว่า กรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชียงใหม่ ตำบล
บางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ราคา
กลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านห้าแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อเสนอแนะ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๙ (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๕๑ ลว. ๗ ธค ๒๕๖๓ ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น
- ๑.๑๐ (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๕๕๑ ลว. ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กำหนดแนวทางปฏิบัติวิธีการจัดซื้อ
- ๑.๑๑ ตารางภาคผนวก ๒ และ ๓
- ๑.๑๒ ช่องทางวิจารณ์

กิจการร่วมค้า

จัดจ้างพัสดุ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐
- ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กรม เชื่อถือ
- ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
- ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๑๔ จะต้องมีความสมัครใจครบถ้วนถูกต้อง และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาในครั้งนี้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วนคือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

ก ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ข บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วน ที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๑ หรือ ๒ ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

๔.๑ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) กรณีสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้แนบวัตถุที่ประสงค์ด้วย

๔.๒ กรณีสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล ของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้แนบวัตถุที่ประสงค์ด้วย

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ pdf file (Portable Document format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสาร ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้อง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ pdf file (Portable Document format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดา ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ pdf file (Portable Document format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ pdf file (Portable Document format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน และทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ pdf file (Portable Document format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคา ในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ pdf file (Portable Document format)

ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอ ควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่..... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอ และเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท pdf file (Portable Document format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร pdf file ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการจะตัดรายชื่อของผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวว่าเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของ กรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ถ้ามีรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอไปแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษา และทำความเข้าใจในระบบ และวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้ กรม ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓,๒๗๗,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ธนาคารเงินสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้อง

ส่งต้นฉบับเอกสาร ดังกล่าวมาให้ กรม ตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่.....
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือคำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรม จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กรม ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้น
แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำ
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการ
ยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้
สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรม สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อ ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ กรม เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ

ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมดา หรือนิตบุคคลอื่นมาแสดงราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จาก กรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ ในการเสนอราคา หรือถือว่า กระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กรม ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กรม ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย กรม ซึ่งเป็นเช็คหรือดาร์ฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดาร์ฟนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๒ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๘ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๖๘ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๖ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐๔ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ของส่วนบริการศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๒๒ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่อาจมีขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑ การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอ มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กรม ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒ ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ว่า

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกเงินจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กรม สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด หรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีดังนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กรม ไม่ได้

(๑) กรม ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำเข้าลักษณะที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้าง หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นๆ ในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓ การปรับราคาก่อสร้าง

การปรับราคาก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคาก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

/ตามเงื่อนไข...

ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา สูตรค่า k จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กรม ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับในข้อ ๑.๕

๑๔ มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๔.๑ วิศวกรโยธา

๑๔.๒ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

๑๔.๓ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๔ ช่างประปา

๑๕ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับ กรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(กำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง)
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ
ของส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑.ความเป็นมา

ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทราให้บริการทางศุลกากรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่ บริษัท วนชัย ไม้อัด จำกัด ได้รับการอนุมัติให้ประกอบกิจการโรงพักสินค้า ท่าเรือรับอนุญาต และโรงพักสินค้า เพื่อตรวจสอบของขาเข้าและบรรจุของขาออก ที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าเรือรับอนุญาต (รพท./Inland Container Depot: ICD) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร โดยได้ใช้พื้นที่ชั้น ๒ ของอาคารสำนักงานบริษัท เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน ตั้งอยู่เลขที่ ๘/๑ หมู่ ๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลากว่า ๒๑ ปี ปัจจุบันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ รองรับความต้องการ และเอื้อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และจำนวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึ้น จำต้องเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความแออัดภายในสำนักงาน ประกอบกับบริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน) ผู้รับช่วงดำเนินกิจการต่อจาก บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด ได้ยกเลิกกิจการทั้งหมดพร้อมขอคืนพื้นที่ ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา จึงได้ย้ายมาตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมศุลกากร ได้ดำเนินการ ขอรับการจัดสรรที่ดินราชพัสดุจาก กรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน และอาคารพักอาศัยสำหรับข้าราชการชั้นใหม่ ตามมาตรฐานเพื่อใช้ปฏิบัติงาน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางด้านศุลกากรในจังหวัดฉะเชิงเทราทดแทน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อมีอาคารสำนักงานตามมาตรฐานรองรับการบริการที่เพิ่มมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อมีบ้านพักข้าราชการ

๓.คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง





/๓.๕ ไม่เป็น

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศาลปกครองกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานศาลปกครองกรุงเทพ กรมศิลปากร เชื้อถื้อ และ เป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า จะเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

การตัดสินผลการประกวดราคา จะเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ จะต้องมีความสมัครครบถ้วนถูกต้อง และยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อกำหนดในรายละเอียดกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาในครั้งนี้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยรายการที่จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๔.๑ อาคารสำนักงาน (๒ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง

๔.๒ อาคารพักอาศัย (๔ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง

๔.๓ งานก่อสร้างฝังบริเวณ เช่น ถนน ลานจอดรถ รั้ว ป้ายประตู ระบบระบายน้ำ

ระบบไฟฟ้าตามรูปแบบ



๐๕๖๕ ๐๕๐๔

/๔.๔ งานเสาธง....



๔.๔ งานเสาธง

๔.๕ งานป้ายสำนักงาน

๔.๖ งานปรับถมพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังก่อสร้างเสร็จ

๔.๗ งานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว

๔.๘ งานอื่น ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุ และครุภัณฑ์ในการก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรายการ และรายการประกอบแบบ โดยสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวิธีการก่อสร้างให้สามารถดำเนินการได้โดยใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยที่สุด ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้างภายใน ๕๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นรายงวด รวมทั้งสิ้น ๓๐ งวด มีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานบริเวณ

- ทำงานปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมงานถมดินทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑ ๑๘ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานบริเวณ

- ก่อสร้างงานพื้นภายในโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างงานระบบระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒ ๓๖ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานบริเวณ

- ก่อสร้างงานรั้วและประตูทางเข้าโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๓ ๕๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

- ทดสอบเสาเข็ม ตอกเสาเข็มพร้อมสกัดหัวเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง คสล. ฐานราก คาน เสา พื้นอาคารชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๔ ๗๒ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

๒๕๕๕ ๐๕๐๔



/ก่อสร้าง...



- ก่อสร้างงานโครงสร้าง คสล. อาคารส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๕ ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งงานหลังคาอาคารทั้งหมดยกเว้นหลังคา SKYLIGHT และ aluminium composit
- ก่อผนังอาคาร พร้อมหล่อเสาเอ็น - ทับหลัง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนโครงสร้าง ผนังและฝ้าเพดาน คสล.อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๖ ๑๐๘ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งระบบน้ำดี (cold water system) งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบน้ำทิ้ง (draonage system) งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าและงานระบบอื่นๆภายในอาคารสำนักงานแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๗ ๑๒๖ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งงานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานผิวพื้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานบันไดอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานผนังอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๘ ๑๔๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งงานประตู - หน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานหลังคา SKYLIGHT กระจกทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๙ ๑๖๒ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งระบบดับเพลิงอาคารแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๐ ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารสำนักงาน


บริษัท ...



/ติดตั้ง...



- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าในส่วน MAIN LOW VOLTAGE แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าในส่วน SUBDISTRIBUTION PANEL และ LOAD CENTER PANER แล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๑ ๑๔๘ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารสำนักงาน

- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๒ ๒๑๖ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารสำนักงาน

- ทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ BUILD IN ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานเบ็ดเตล็ดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- จัดซื้อและติดตั้งงานครุภัณฑ์สำนักงานสำเร็จรูปลอยตัวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บงานก่อสร้างงานอาคารสำนักงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบอาคารสำนักงานทั้งหมดจนสามารถใช้งานได้

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๓ ๒๓๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๔.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ทดสอบเสาเข็ม ดอกเสาเข็มพร้อมสกัดหัวเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานโครงสร้าง คสล. ฐานราก คาน เสา พื้นอาคารชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๔ ๒๕๒ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๕ ๒๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๖ ๒๘๘ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่อสร้างงานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๗ ๓๐๖ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



กมลวิทย์ ศรีสุข

/งวดที่ ๑๘...



งวดที่ ๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ติดตั้งระบบน้ำดี (cold water system) งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบน้ำทิ้ง (draonage system) งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิงยกเว้นงานติดตั้ง FIRE HOSE CABINET และ ABC (๑๐ lbs)

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๘ ๓๒๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ติดตั้งหลังคาอาคารแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังอาคารแล้วเสร็จ ๒ ชั้น
- ก่อสร้างเสาเอ็น - คานทับหลังแล้วเสร็จ ๒ ชั้น

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๑๙ ๓๔๒ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่ออิฐผนังอาคารส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสาเอ็น - คานทับหลังส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๐ ๓๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าและงานระบบอื่นๆทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานระบบสายดิน (GROUND SYSTEM) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๑ ๓๗๘ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ฉาบปูนผนัง โครงสร้าง ฝ้าเพดาน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซัมบอร์ดทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๒ ๓๙๖ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๓.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างพื้น คสล.ขัดมัน และพื้น คสล.ขัดมันผสมน้ำยากันซึมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูผิวบันได ติดตั้งจุกบันได แล้วเสร็จยกเว้นงานราวบันได


นาย ธีรเดช


/ระยะ...



ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๓ ๔๑๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ติดตั้งบานประตู - หน้าต่างแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๔ ๔๓๒ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่อสร้างงานครุภัณฑ์จัดจ้าง BUILT IN ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๕ ๔๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ปูพื้นลามิเนทลายไม้แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็งแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานราวบันไดตามแบบแล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งหลังคา กันสาดบ้านพักทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานหลังคาซุ้มทางเข้าอาคารแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวระเบียงอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๖ ๔๖๘ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่อสร้างงานผนัง ๑ (ผนังตกแต่งภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ ๓ ชุด

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๗ ๔๘๖ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๓.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ก่อสร้างงานผนัง ๑ (ผนังตกแต่งภายนอกอาคาร) ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานผนัง ๒ (ผนังตกแต่งภายนอกอาคาร) แล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๘ ๕๐๔ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการดังนี้
งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๒๙ ๕๒๒ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓๐ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๙.๐๐ ของค่าก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างตาม
รูปแบบรายการดังนี้

งานอาคารที่พักอาศัย ๒๐ ยูนิต

- ติดตั้งงานระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

/ทดสอบ...

๑

- ทดสอบงานระบบอาคารทั้งหมดจนสามารถใช้งานได้
- ดำเนินการงานส่วนที่เหลือตามสัญญาแล้วเสร็จ
- เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
- จัดทำแบบ ASBUILT DRAWING กระดาษขาวขนาด A๓ จำนวน ๔ ชุด กระดาษไข A๓

จำนวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น CD ไฟล์ DIGITAL จำนวน ๕ ชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการดำเนินการงานงวดที่ ๓๐ ๕๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ: ๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ของสัญญาครั้งนี้ แล้วเสร็จก่อน จึงสามารถ ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้

๒ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่นๆ

๓ เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้วงานงวดต่อไป สามารถส่งงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย ต้องส่งสุดท้ายเท่านั้น

๔.การเบิกจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงานมีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๖. วงเงินในการจัดหา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดแบบคำนวณราคาสำหรับเป็นราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๕๓๐,๐๐๐.- (หกสิบล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการค่ากำไร ค่าภาษี มูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ และภาษีอื่น ๆ ถ้ามี รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อกรมได้อนุมัติ

๗. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘. ระยะเวลาวิจารณ์ ๓ วันทำการ

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ท้ายนี้ โดยในการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ จะต้องส่งให้ถึงกรมศุลกากรภายในระยะเวลาที่กำหนด


นาย ธีรเดช ธีรเดช



/๙.สถานที่...




๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น


ผู้สนใจให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ ต้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของสถานประกอบการ ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่


๙.๑ ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา ตู้ปณ.๑๕ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐


๙.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ๑๐๑๒๗๙@customs.go.th


ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายศิริศักดิ์ ตั้งสุภากิจ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ


.....กรรมการ
(นายนิโร วัฒราตุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

✓

.....กรรมการ
(นายสถิตย์ นาคสมบูรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ
(นายอิฐูร แก่นสาร)
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

✓

.....กรรมการ
(นางสาวกรสิริ คริตณุ)
พนักงานสถาปนิก


.....กรรมการ/เลขาฯ
(นางสุชาดา ไตรธิเลน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร
 ออกแบบโดย บริษัท ชิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
 แบบ พร.๔ ที่แนบมีจำนวน ๕๗ หน้า
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔/๘/๒๕๖๔ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคารส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา	๒๓,๗๐๕,๔๘๘.๖๘	
๒	งานครุภัณฑ์สำนักงานลอยตัว	๒,๐๐๓,๐๔๓.๕๐	
๓	งานอาคารพักอาศัย ๒๐ ยูนิต	๓๕,๐๗๔,๖๕๓.๔๒	
๔	งานบริเวณ	๔,๗๕๒,๘๘๘.๒๐	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		๖๕,๕๓๖,๑๒๓.๘๐	
ราคากลาง		๖๕,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง



ประธานคณะกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ตั้งสุภากิจ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นายนิโรธ วัตรางกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ



กรรมการ

(นายอิทธิจ แก่นสาร)

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ



กรรมการ

(นางสาวกรสิริ คริสณ)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสุชาดา ไตรธิเสน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร
ออกแบบโดย บริษัท ชิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบ ปร.๔ ที่แนบมีจำนวน ๕๗ หน้า
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔/๘/๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคารส่วนบริการศุลกากรณะเชิงเทรา	๑๔,๕๖๒,๒๑๒.๑๕	๑.๒๑๑๘	๒๓,๗๐๕,๔๘๘.๖๘	
๒	งานครุภัณฑ์สำนักงานลอยตัว	๑,๘๗๒,๐๕๐.๐๐	๑.๐๗	๒,๐๐๓,๐๙๓.๕๐	
๓	งานอาคารพักอาศัย ๒๐ ยูนิต	๒๘,๙๔๔,๒๕๙.๓๐	๑.๒๑๑๘	๓๕,๐๗๔,๖๕๓.๔๒	
๔	งานบริเวณ	๓,๙๒๒,๑๗๒.๑๔	๑.๒๑๑๘	๔,๗๕๒,๘๘๘.๒๐	
	รวมคำนวณต้นทุน	๕๔,๒๖๐,๖๓๓.๕๙			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐%				
รวมค่าก่อสร้าง				๖๕,๕๓๖,๑๒๓.๘๐	
คิดเป็นเงินประมาณ				๖๕,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	
(ทกลีบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง



ประธานคณะกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ ตั้งสุภากิจ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นายนิโรธ วัตรางกุล)


นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ



กรรมการ

(นายอติรุจ แก่นสาร)

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ



กรรมการ

(นางสาวกรสิริ ศรีศุณ)

พนักงานสถาปนิก



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสุชาติ ไตรธิเลน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ออกแบบโดย บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

แบบ พร.๔ ที่แนบมีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔/๘/๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานครุภัณฑ์สำนักงานสำเร็จรูปลอยตัว	๑,๘๗๒,๐๕๐.๐๐	๑.๐๗	๒,๐๐๓,๐๙๓.๕๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐%				
รวมค่าก่อสร้าง				๒,๐๐๓,๐๙๓.๕๐	

คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสามพันเก้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


(นายศิริศักดิ์ ตั้งสุภากิจ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ


(นายนิโรธ วัตรางกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

กรรมการ


(นายอิทธิจ แก่นสาร)
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ

กรรมการ


(นางสาวกรสิริ คริสณ)
พนักงานสถาปนิก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรรมการ


(นางสุชาดา ไตรธิเลน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และรายการหักภาษีเงินได้

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ และอาคารพาณิชย์ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานจ้างก่อสร้าง/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้จ้างกรมชลประทาน ที่ 308 / 2465 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคารค่าก่อสร้าง (สำหรับงาน)								
1.1	งานฐาน	720			31,700.89		46,332.00	78,032.89	
1.2	งานเสาเข็ม	720			512,591.78		263,274.00	775,865.78	
1.3	งานคอนกรีต	720			455,445.00		128,682.00	584,127.00	
1.4	งานไม้แบบ	720			609,035.68		200,294.00	809,329.68	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	720			1,318,119.89		156,421.50	1,474,541.39	
1.6	งานแม่เหล็กเสริมรูป	720			317,250.00		51,700.00	368,950.00	
1.7	งานเหล็กทุบทุบ	720			183,460.18		54,830.00	238,290.18	
1	งานโครงสร้าง				3,427,603.42		901,533.50	4,329,136.92	
1.1	งานดิน								
1.1.1	ขุดดิน และถมดินกลับ	415.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	41,085.00	41,085.00	
1.1.2	ทราดยาบถมดินแบบ	53.00	ลบ.ม.	598.13	31,700.89	99.00	5,247.00	36,947.89	
					31,700.89		46,332.00	78,032.89	
1.2	งานเสาเข็ม								
1.2.1	เสาเข็มเหล็กกลมกลึง ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21 ม. รับน้ำหนักบรรทุก 30 ตัน/ต้น F.S. = 2.5	33.00	ต้น	5,250.00	173,250.00	1,430.00	47,190.00	220,440.00	
1.2.2	เสาเข็มเหล็กกลมกลึง ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม. รับน้ำหนักบรรทุก 35 ตัน/ต้น F.S. = 2.5	36.00	ต้น	7,665.00	275,940.00	1,450.00	52,200.00	328,140.00	
1.2.3	เสาเข็มเหล็กกลมกลึง ขนาด 0.22 ม.	33.00	ต้น	-	-	180.00	5,940.00	5,940.00	
1.2.4	เสาเข็มเหล็กกลมกลึง ขนาด 0.26 ม.	36.00	ต้น	-	-	230.00	8,280.00	8,280.00	
1.2.5	งานทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC TEST	2.00	ต้น	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
					512,591.78		263,274.00	775,865.78	
	1.2 รวมราคางานเสาเข็ม								

1585 050000

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคาของค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการณ์ ที่ 308 / 2465 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานคอนกรีต								
1.3.1	คอนกรีตหยาบ	21.00	ลบ.ม.	1,655.00	34,755.00	398.00	8,358.00	43,113.00	
1.3.2	คอนกรีต โครงสร้าง $f'c = 240 \text{ kg/cm}^2$	222.00	ลบ.ม.	1,895.00	420,690.00	542.00	120,324.00	541,014.00	
	1.3 รวมราคางานคอนกรีต				455,445.00		128,682.00	584,127.00	
1.4	งานไม้แบบ								
1.4.1	ไม้แบบ	2,329.00	ตร.ม.	250.00	582,250.00	86.00	200,294.00	782,544.00	
1.4.2	ตะปู	699.00	กก.	38.32	26,785.68	-	-	26,785.68	
	1.4 รวมราคางานไม้แบบ				609,035.68		200,294.00	809,329.68	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.5.1	เหล็กเสริม $R8 \ 6 \text{ มม.}$	4,805.00	กก.	31.57	151,693.85	4.10	19,700.50	171,394.35	
1.5.2	เหล็กเสริม $R8 \ 9 \text{ มม.}$	11,451.00	กก.	29.96	343,071.96	4.10	46,949.10	390,021.06	
1.5.3	เหล็กเสริม $D8 \ 12 \text{ มม.}$	7,034.00	กก.	27.89	196,178.26	3.30	23,212.20	219,390.46	
1.5.4	เหล็กเสริม $D8 \ 16 \text{ มม.}$	6,486.00	กก.	27.07	175,576.02	3.30	21,403.80	196,979.82	
1.5.5	เหล็กเสริม $D8 \ 20 \text{ มม.}$	9,172.00	กก.	25.52	234,069.44	2.90	26,598.80	260,668.24	
1.5.6	เหล็กเสริม $D8 \ 25 \text{ มม.}$	6,399.00	กก.	25.52	163,302.48	2.90	18,557.10	181,859.58	
1.5.7	ลวดผูกเหล็ก $\varnothing 1.25 \text{ มม. (เบอร์ 18)}$	1,134.00	กก.	47.82	54,227.88	-	-	54,227.88	
	1.5 รวมราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต				1,318,119.89		156,421.50	1,474,541.39	
1.6	งานเม่นพื้นผิว								
1.6.1	เม่นผิวหน้าเรียบ 5 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	470.00	ตร.ม.	220.00	103,400.00	25.00	11,750.00	115,150.00	
1.6.2	เม่นผิวหน้าเรียบ 5 ซม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	470.00	ตร.ม.	235.00	110,450.00	25.00	11,750.00	122,200.00	
1.6.3	งานหล่อคอนกรีต Toping 5 ซม. และ 5.5 ซม.	940.00	ตร.ม.	110.00	103,400.00	30.00	28,200.00	131,600.00	
	1.6 รวมราคางานเม่นพื้นผิว				317,250.00		51,700.00	368,950.00	

NSIS ASANY

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนวิชาการบุคลากรคณะเจ้าพระยา และอาคารที่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.ม.จ.ช. ที่ ชช 26 / 2564 และแบบของวิศฯ ชนโปติส แอนด์ เอคิซิปอส์ จำกัด

หน่วยงานจ้างก่อสร้าง/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณสิ่งกรมชลประทาน ที่ 308 / 2465 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7	งานเหล็กปูทราเวน								
1.7.1	WF 150x75x5x7x14 kg/m	1,260.00	กก.	37.46	47,199.60	10.00	12,600.00	59,799.60	
1.7.2	[J] 100x50x3.2 มม - 7.01 kg/m	463.00	กก.	37.46	17,343.98	10.00	4,630.00	21,973.98	
1.7.3	C 125x50x20x3.2 มม - 6.13 kg/m	2,612.00	กก.	37.46	97,945.52	10.00	26,120.00	123,965.52	
1.7.4	Plate 10 มม	98.00	กก.	37.46	3,671.08	10.00	980.00	4,651.08	
1.7.5	ลึกลง	300.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.7.6	ลึกลง + ลึกลง	300.00	ตร.ม.	58.00	17,400.00	35.00	10,500.00	27,900.00	
	1.7 รวมราคางานเหล็กปูทราเวน				183,460.18		54,830.00	238,290.18	

nsd obany

แบบแสดงรายการ การประเมิน และราคาต่อตาราง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการศุลกากรและแจ้งพิกัด และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอราคา วันที่ ๑๗ / ๒๕๖๔ และแบบของจริงวันที่ ขึ้นไปเอสดี แอนด์ เอชซีเอสดี จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาศุลกากร ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2๕65 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	สถาปัตยกรรมอาคารประกอบ								
2.1	งานผิวพื้น	รวม			495,385.00		252,298.00	747,683.00	
2.2	งานผนัง	รวม			720,966.00		406,265.00	1,127,231.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน	รวม			272,624.00		92,932.00	365,556.00	
2.4	งานประตู่	รวม			1,001,948.00		-	1,021,948.00	
2.5	งานทาสีต่าง	รวม			1,454,811.00		-	1,454,811.00	
2.6	งานทาสีเสา	รวม			1,008,650.00		393,990.00	1,402,640.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์	รวม			316,470.00		28,116.60	344,586.60	
2.8	งานบันได	รวม			117,528.00		9,408.00	126,936.00	
2.9	งานทาสี	รวม			119,354.00		110,398.00	229,752.00	
2.10	งานเฟอร์นิเจอร์ B.M.D.N	รวม			200,760.00		806.00	201,566.00	
2.11	งานบันไดเหล็ก	รวม			227,940.00		2,600.00	230,540.00	
	2. รวมราคาสถาปัตยกรรม				5,936,336.00		1,296,813.60	7,233,149.60	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผิวพื้น								
2.1.1	F1 : พื้นผ.ส.ส.ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัล ขนาด 2๔" x 2๔" น.สีเทาผิวมัน	540.00	ตร.ม.	450.00	243,000.00	222.00	119,880.00	362,880.00	กระเบื้องที่หมดของ Corto, Campana, RCI
2.1.2	F2 : พื้นผ.ส.ส.ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ ขอบคัล ขนาด 12" x 2๔" น.ปูเสี้ยนลายกากับ	114.00	ตร.ม.	450.00	51,300.00	222.00	25,308.00	76,608.00	พื้สีที่หมด
	กระเบื้องสีที่พื้น ขอบคัล ขนาด 12" x 2๔" น.								
2.1.3	F3 : พื้นผ.ส.ส.ผสมกับหิน ผิวทรายสีเทา	95.00	ตร.ม.	280.00	26,600.00	153.00	14,535.00	41,135.00	
2.1.4	F4 : พื้นผ.ส.ส.ผสมกับหิน ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	58.00	ตร.ม.	299.00	17,342.00	158.00	9,164.00	26,506.00	
2.1.5	F5 : พื้นผ.ส.ส.ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัล ขนาด 2๔" x 2๔" น. สีเทาผิวมัน	310.00	ตร.ม.	450.00	139,500.00	222.00	68,820.00	208,320.00	
2.1.6	F6 : พื้นผ.ส.ส.ผสมกับหิน ผิวกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดสีเรียบ ขนาด 12" x 12"	8.00	ตร.ม.	299.00	2,392.00	158.00	1,264.00	3,656.00	
2.1.7	F7 : พื้นผ.ส.ส.ผิวพื้นผิวผสมกับหิน	130.00	ตร.ม.	101.00	13,130.00	82.00	10,660.00	23,790.00	
2.1.8	F8 : พื้นผ.ส.ส.ผิวพื้นผิวผสมกับหิน สีลายกากับทุก 5 ซม. (Random)	21.00	ตร.ม.	101.00	2,121.00	127.00	2,667.00	4,788.00	
	2.1 รวมราคางานพื้น				495,385.00		252,298.00	747,683.00	

นางสาว กัญญา

แบบแสดงรายการ การประเมิน และราคาากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารที่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.ม.ร.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิศวะ ชูโปโลต แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 308 / 2465 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานถมดิน								
2.2.1	งานถมดินลูกรังถมคัน	756.00	ตร.ม.	285.00	215,460.00	89.00	67,284.00	282,744.00	
2.2.2	งานถมดินลูกรังถมคัน	421.00	ตร.ม.	195.00	82,095.00	56.00	23,576.00	105,671.00	932,843.00
2.2.3	งานถมดินลูกรังถมคัน	2,084.00	ตร.ม.	75.00	156,300.00	82.00	170,888.00	327,188.00	
2.2.4	งานถมดินลูกรังถมคัน	325.00	ตร.ม.	80.00	26,000.00	100.00	32,500.00	58,500.00	
2.2.5	PR3 : ผนังถ้ำอิฐ ฝังกรงกระเบื้อง เสาเหล็ก COTTO, RCL, CAMFUNG พร้อมท่อน้ำ ขนาด 20x20 ซม.	196.00	ตร.ม.	257.00	50,372.00	166.00	32,536.00	82,908.00	
2.2.6	PR6 : ผนังถ้ำอิฐ ฝังกรงกระเบื้อง เสาเหล็ก COTTO, RCL, CAMFUNG พร้อมท่อน้ำ ขนาด 20x20 ซม.	16	ชุด	1,650.00	26,400.00	300.00	4,800.00	31,200.00	
2.2.7	PR7 : ผนังถ้ำอิฐ ฝังกรงกระเบื้อง เสาเหล็ก C-Like ตามมาตรฐาน ทาสีภายใน	25.00	ตร.ม.	473.00	11,825.00	137.00	3,425.00	15,250.00	
2.2.8	PR11 : ผนังถ้ำอิฐ ฝังกรงกระเบื้อง เสาเหล็ก C-Like ตามมาตรฐาน ทาสีภายใน	30.00	ตร.ม.	550.00	16,500.00	166.00	4,980.00	21,480.00	
2.2.9	เสาเข็ม - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 ม.	786.00	ม.	79.00	62,094.00	44.00	34,584.00	96,678.00	
2.2.10	เสาเข็ม - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.20 ม.	341.00	ม.	120.00	40,920.00	62.00	21,142.00	62,062.00	
2.2.11	บันไดขึ้นบันไดปูนขนาด 0.10 ม.	190.00	ม.	150.00	28,500.00	45.00	8,550.00	37,050.00	
2.2.12	บันไดขึ้นบันได PVC 4 นิ้ว ขนาด 8 ม.	50.00	ม.	90.00	4,500.00	40.00	2,000.00	6,500.00	
2.3	งานฝ้าเพดาน				720,966.00		406,265.00	1,127,231.00	
2.3.1	C1 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. งานเรียบรอยต่อ โครงสร้างเหล็ก	752.00	ตร.ม.	292.00	219,584.00	75.00	56,400.00	275,984.00	
2.3.2	C2 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. 9 มม. งานเรียบรอยต่อ โครงสร้างเหล็ก	76.00	ตร.ม.	312.00	23,712.00	75.00	5,700.00	29,412.00	
2.3.3	C3 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. 9 มม. งานเรียบรอยต่อ โครงสร้างเหล็ก	248.00	ตร.ม.	78.00	19,344.00	82.00	20,336.00	39,680.00	
2.3.4	C4 : ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม. 9 มม. งานเรียบรอยต่อ โครงสร้างเหล็ก	128.00	ตร.ม.	78.00	9,984.00	82.00	10,496.00	20,480.00	
2.4	งานประปา				272,624.00		92,932.00	365,556.00	
2.4.1	D1	1.00	ชุด	76,400.00	76,400.00	-	-	76,400.00	
2.4.2	D2	2.00	ชุด	113,600.00	227,200.00	-	-	227,200.00	
2.4.3	D3	2.00	ชุด	56,048.00	112,096.00	-	-	112,096.00	
2.4.4	D4	1.00	ชุด	58,336.00	58,336.00	-	-	58,336.00	
2.4.5	D4A	1.00	ชุด	72,064.00	72,064.00	-	-	72,064.00	
2.4.6	D5	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	

RBS 26/11/24

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอฯ ที่ ๒๖ / ๒๕๖๔ และแบบของบริษัท อินโนบิตส์ แอน์ โซลูชันส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / ๒๕๖5 ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.4.7	D6	4.00	ยค	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
2.4.8	D6A	1.00	ยค	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.4.9	D7	1.00	ยค	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.4.10	D8	1.00	ยค	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
2.4.11	D9	1.00	ยค	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
2.4.12	D9A	1.00	ยค	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.4.13	D10	1.00	ยค	30,572.00	30,572.00	-	-	30,572.00	
2.4.14	D11	1.00	ยค	43,112.00	43,112.00	-	-	43,112.00	
2.4.15	D11A	2.00	ยค	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
2.4.16	D12	1.00	ยค	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.4.17	D13	1.00	ยค	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
2.4.18	D14	3.00	ยค	40,556.00	121,668.00	-	-	121,668.00	
2.4.19	D15	1.00	ยค	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.4.20	D16	1.00	ยค	23,200.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
2.4.21	D17 (รวมในงานฐานคันค)	11.00	ยค	-	-	-	-	-	
2.4.22	D18	1.00	ยค	13,100.00	13,100.00	-	-	13,100.00	
2.4.23	D19	2.00	ยค	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.4.24	D20 ประตุนิรภัย	1.00	ยค	65,400.00	65,400.00	20,000.00	20,000.00	85,400.00	
2.5	งานไฟฟ้า				1,021,948.00		20,000.00	1,021,948.00	
2.5.1	W1	1.00	ยค	272,300.00	272,300.00	-	-	272,300.00	
2.5.2	W2	1.00	ยค	74,481.00	74,481.00	-	-	74,481.00	
2.5.3	W3	1.00	ยค	149,424.00	149,424.00	-	-	149,424.00	
2.5.4	W4	1.00	ยค	11,070.00	11,070.00	-	-	11,070.00	
2.5.5	W5	1.00	ยค	112,728.00	112,728.00	-	-	112,728.00	
2.5.6	W6	2.00	ยค	37,240.00	74,480.00	-	-	74,480.00	
2.5.7	W7	2.00	ยค	113,600.00	227,200.00	-	-	227,200.00	

นางสาว อัสมา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอฯ ที่ เลข 26 / 2564 และแบบของวิชัย ชินโนโธชัย แอนน์ แอสโซซิเอต จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2665 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.5.8	W8	1.00	ชุด	60,390.00	60,390.00	-	-	60,390.00	
2.5.9	W9	1.00	ชุด	11,070.00	11,070.00	-	-	11,070.00	
2.5.10	W10	1.00	ชุด	14,090.00	14,090.00	-	-	14,090.00	
2.5.11	W11	1.00	ชุด	10,706.00	10,706.00	-	-	10,706.00	
2.5.12	W12	2.00	ชุด	36,036.00	72,072.00	-	-	72,072.00	
2.5.13	W13	1.00	ชุด	6,040.00	6,040.00	-	-	6,040.00	
2.5.14	W14	2.00	ชุด	14,090.00	28,180.00	-	-	28,180.00	
2.5.15	W15	1.00	ชุด	30,160.00	30,160.00	-	-	30,160.00	
2.5.16	W16	1.00	ชุด	37,440.00	37,440.00	-	-	37,440.00	
2.5.17	W17	1.00	ชุด	44,550.00	44,550.00	-	-	44,550.00	
2.5.18	W18	1.00	ชุด	39,550.00	39,550.00	-	-	39,550.00	
2.5.19	W19	12.00	ชุด	1,155.00	13,860.00	-	-	13,860.00	
2.5.20	W20	3.00	ชุด	17,060.00	51,180.00	-	-	51,180.00	
2.5.21	W20A	2.00	ชุด	21,040.00	42,080.00	-	-	42,080.00	
2.5.22	W22	2.00	ชุด	35,880.00	71,760.00	-	-	71,760.00	
2.6	งานหลังคา				1,454,811.00			1,454,811.00	
2.6.1	หลังคา Metal Sheet ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.47 มม. ด้านใต้เคลือบสีทนกับความร้อน PE FOMM	384.00	ตร.ม.	550.00	211,200.00	70.00	26,880.00	238,080.00	531,440.00
2.6.2	เหล็กรอบขอบใบเมทัลชีท หนา 10 มม.								
2.6.2	หลังคา Skylight	30.00	ตร.ม.	2,450.00	73,500.00	70.00	2,100.00	75,600.00	
2.6.3	Flashing	63.00	ม.	260.00	16,380.00	50.00	3,150.00	19,530.00	
2.6.4	งานชั้นบนบนหลังคา หนา 12 มม. กว้าง 40 ซม. ติดตั้งบนโครงเหล็ก	26.00	ม.	1,280.00	33,280.00	25.00	650.00	33,930.00	
2.6.5	ท่อรับน้ำ UPVC แบบเกลียว ทาสีเคลือบสีขาว	54.00	ม.	395.00	21,330.00	25.00	1,350.00	22,680.00	
2.6.6	ตะแกรงรับน้ำบน บนบนบน 304 กว้าง 15 ซม. และตะแกรง	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	50.00	400.00	2,400.00	
2.6.7	PP : Alumina Composit 4 มม. หนา ติดตั้งบนโครงเหล็ก	306.00	ตร.ม.	1,700.00	520,200.00	900.00	275,400.00	795,600.00	
2.6.8	P10 : หลังคา คอนกรีตเสริมเหล็ก สีขาววาวเงา	467.00	ตร.ม.	280.00	130,760.00	180.00	84,060.00	214,820.00	
	2.6 รวมราคางานหลังคา				1,008,650.00		393,990.00	1,402,640.00	



 1

แบบแสดงรายการ การประเมิน และราคาผลงานทำก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารที่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอ ๑.๑๙ ที่ ๑๙ 26 / 2564 และแบบขอของวิเทศ อินโปลิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณการก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2465 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์								
2.7.1	โถสุขภัณฑ์	12.00	ชุด	5,000.00	60,000.00	450.00	5,400.00	65,400.00	
2.7.2	สายชำระ	12.00	ชุด	300.00	3,600.00	70.00	840.00	4,440.00	
2.7.3	อ่างล้างหน้าแบบสี่เหลี่ยมแบบหล่อ หรือหล่อสำเร็จอย่างสวยงาม พื้นห้องน้ำ พื้นห้อง	10.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	450.00	4,500.00	39,500.00	
2.7.4	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (เพื่อจับตามพิการ) หรือหล่อสำเร็จอย่างสวยงาม พื้นห้องน้ำ พื้นห้อง	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
2.7.5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	11.00	ชุด	900.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
2.7.6	โถปัสสาวะชาย	7.00	ชุด	2,100.00	14,700.00	450.00	3,150.00	17,850.00	
2.7.7	ฝักบัวอาบน้ำ ก๊อกน้ำ หรืออุปกรณ์ต่างๆ	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	70.00	70.00	3,270.00	
2.7.8	ที่ใส่กระดาษชำระ	12.00	ชุด	390.00	4,680.00	120.00	1,440.00	6,120.00	
2.7.9	ตะแกรงกรองแบบถอดได้ ตะแกรงกรองเพื่อจับตามพิการ มีฝาครอบกับก้น	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	75.00	525.00	2,275.00	
2.7.10	P8 : ตะแกรงกรองน้ำสำหรับรูป รวมประตูพร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	12,500.00	137,500.00	700.00	7,700.00	145,200.00	
2.7.11	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 6 มม.								
2.7.12	ขนาด 0.90x1.40 ม	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.7.13	ขนาด 0.90x2.15 ม	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.7.14	ขนาด 0.90x1.80 ม	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
2.7.15	ขนาด 1.05x1.00 ม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.7.16	ขนาด 1.05x0.70ม	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
2.7.17	STOP VALVE	23.00	ชุด	80.00	1,840.00	35.00	805.00	2,645.00	
2.7.18	บานประตูบานพับบานพับ 0.50x1.90 ม ประตูบานพับบานพับไม้	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.7.19	บานประตูบานพับบานพับ 0.50x2.90 ม ประตูบานพับบานพับไม้	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
2.7.20	บานประตูบานพับบานพับ 0.50x2.30 ม ประตูบานพับบานพับไม้	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
2.7.21	บานประตูบานพับบานพับ 0.50x2.00 ม ประตูบานพับบานพับไม้	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.7.22	บานประตูบานพับบานพับ 0.45x1.10 ม ประตูบานพับบานพับไม้	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2.7.23	Top โถสุขภัณฑ์ 0.20 ม ประตูบานพับบานพับบานพับไม้	4.50	ชุด	1,200.00	5,400.00	150.00	675.00	6,075.00	
2.7.24	Top โถปัสสาวะชาย 0.15 ม ประตูบานพับบานพับบานพับไม้	7.10	ชุด	1,000.00	7,100.00	150.00	1,065.00	8,165.00	
2.7.25	ราวจับแบบบานพับ	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
2.7.26	งานหล่อบานประตู ผลิต อ่างล้างหน้า	10.20	ชุด	500.00	5,100.00	133.00	1,356.60	6,456.60	

MSB ASK

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคาต่อหน่วยก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการศุลกากรและแจ้งพิกัด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบย.ม.บ.จ.๓๓ ที่ ๓๓ 26 / 2564 และแบบของวิศวกร ชิมโปเชิส แอนน์ แอลโซเชิสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาของ ศ.น.ค.สำนักงานศุลกากร ที่ 308 / 2665 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.7 รวมราคาก่อสร้าง				316,470.00		28,116.60	344,586.60	
2.8	งานบันได								
2.8.1	บันได ST-1								
	F1 : งานติดตั้งผิวปูนกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัล ขนาด 24" x 24" น.สีเทาผิวมัน (ในรายการงานพื้น)	-	ตร.ม.	450.00	-	222.00	-	-	
	F1 : ขั้วบันได ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัล ขนาด 24" x 24" น.สีเทาผิวมัน (ในรายการงานพื้น)	-	ตร.ม.	450.00	-	222.00	-	-	
	ขลุ่ยบันได อยู่บริเวณเสาเข็มรูป ขนุนมีขอบยางกันลื่น	84.00	ม.	140.00	11,760.00	38.00	3,192.00	14,952.00	
	ราวบันได ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2x3" / เหล็กแบบ 1/2" x3.2 กกก พาสีน้ำมัน ตามแบบ	13.00	ม.	2,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
	งานอนุบาลมือ ยึดและขึงขั้วบันได	21.00	ตร.ม.	78.00	1,638.00	82.00	1,722.00	3,360.00	
	งานพาสี ยึดและขึงขั้วบันได	21.00	ตร.ม.	35.00	735.00	34.00	714.00	1,449.00	
2.8.2	บันได ST-2								
	F5 : งานบันได ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัล ขนาด 24" x 24" น.สีเทาผิวมัน (ในรายการงานพื้น)	-	ตร.ม.	450.00	-	222.00	-	-	
	F5 : ขั้วบันได ค.ส.ล.ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัล ขนาด 24" x 24" น.สีเทาผิวมัน (ในรายการงานพื้น)	-	ตร.ม.	450.00	-	222.00	-	-	
	ขลุ่ยบันได อยู่บริเวณเสาเข็มรูป ขนุนมีขอบยางกันลื่น	51.00	ม.	200.00	10,200.00	40.00	2,040.00	12,240.00	
	ราวบันได เหล็กกลม 1 1/2" x3.2 กกก ราวจับเหล็กกลม 2x3.2 กกก พาสีน้ำมัน ตามแบบ	7.00	ม.	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	งานอนุบาลมือ ยึดและขึงขั้วบันได	15.00	ตร.ม.	78.00	1,170.00	82.00	1,230.00	2,400.00	
	งานพาสี ยึดและขึงขั้วบันได	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	34.00	510.00	1,035.00	
2.8.3	Ramp								
	F8 : พื้นทางลาดทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ (ในรายการงานพื้น)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ราวจับเบรคแบบ DLS 3" สูง 85 ซม. ตามแบบ	18.00	ม.	2,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	2.8 รวมราคาก่อสร้าง				117,528.00		9,408.00	126,936.00	
2.9	งานพาสี								
2.9.1	งานพาสีภายในอาคาร								
	งานพาสีภายในอาคาร	1,016.00	ตร.ม.	44.00	44,704.00	34.00	34,544.00	79,248.00	
2.9.2	งานพาสีภายในอาคาร								
	งานพาสีภายในอาคาร	1,027.00	ตร.ม.	34.00	34,918.00	34.00	34,918.00	69,836.00	
2.9.3	งานพาสีภายในอาคาร								
	งานพาสีภายในอาคาร	128.00	ตร.ม.	33.00	4,224.00	34.00	4,352.00	8,576.00	
2.9.4	งานพาสีภายในอาคาร								
	งานพาสีภายในอาคาร	1,076.00	ตร.ม.	33.00	35,508.00	34.00	36,584.00	72,092.00	
	2.9 รวมราคาก่อสร้าง				119,354.00		110,398.00	229,752.00	

RBS ASPL

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคากลางท่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริหารการคณะกรรมการเมืองเพรา และอาคารที่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบประมาณฯ ที่ 26 / 2564 และแบบของ บริษัท ซิมโปอัส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการ ที่ 308 / 2645 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.10	งานหล่อรับคอนกรีต BUILD IN								
2.10.1	งานฉาบเนื้ออิฐก่อ PANTRY ชั้น 1	1.00	ซม	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2.10.2	งานฉาบเนื้ออิฐก่อ PANTRY ชั้น 2	1.00	ซม	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
2.10.3	งานฉาบเนื้ออิฐก่อรับ ส่วนฉาบงานฉาบที่	1.00	ซม	124,000.00	124,000.00	-	-	124,000.00	
2.10.4	อ่างล้างจาน ผนังฉาบแบบ 1ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	300.00	600.00	5,800.00	
2.10.5	ท่อน้ำทิ้งงาน	2.00	ชุด	280.00	560.00	103.00	206.00	766.00	
	2.10 รวมราคางานหล่อรับคอนกรีต BUILD IN				200,760.00		806.00	201,566.00	
2.11	งานเปิดผนัง								
2.11.1	ราวกันตกเหล็ก ทาสีสีฟ้าทั้งเส้น (ตามแบบ AR-6-04)	10.00	ม.	2,000.00	20,000.00	130.00	1,300.00	21,300.00	
2.11.2	ราวกันตกบนผนังฉาบด้าน ทน 1.5 มม. และกระเบื้องบนอิฐหนา 10 มม. (ตามแบบ AR-6-10)	10.00	ม.	4,400.00	44,000.00	130.00	1,300.00	45,300.00	
2.11.3	งานฉาบเนื้ออิฐก่อรับ ส่วนฉาบงานฉาบที่	2.00	ซม	50,000.00	100,000.00	300.00	-	100,000.00	
2.11.4	งานป้ายชื่ออาคารกรมชลประทาน โปสเตอร์กลาสแผ่นสี	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	300.00	-	40,000.00	
2.11.5	บันไดไม้ระแนง	8.00	ชิ้น	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
2.11.6	บานฉาบ SUN SCREEN ขนาด 4.2 x 2.6 ม. (ระบบ MANUAL) ที่ห้องผู้บริหาร 1	1.00	บาน	21,840.00	21,840.00	-	-	21,840.00	
	รวมราคางานเปิดผนัง				227,840.00		2,600.00	230,440.00	

นางสาวสมชาย

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป/ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมบริการสุขภาพและเชิงนิเวศ และอาคารพาณิชย์ พร้อมงานบริการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอ ร.๑.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิเทศ ซิมป์โลซิส แอร์ เอเชียเอส จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พจนานุกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	สรุปราคางานระบบสุขาภิบาล-ระบบดับเพลิง								
3.1	COLD WATER SYSTEM		รวม		391,695.77		34,442.33	425,938.10	
3.2	DRAINAGE SYSTEM		รวม		115,506.19		26,553.86	142,060.05	
3.3	FIRE PROTECTION SYSTEM		รวม		107,003.75		20,847.43	127,851.18	
	3. รวมราคางานระบบสุขาภิบาล-ระบบดับเพลิง				614,005.71		81,843.62	695,849.33	
3.1	COLD WATER SYSTEM								
3.1.1	Piping works (Galvanized Steel Pipe, BS 1387 Class M)								
	- 1/2" dia.	137.00	M	55.39	7,588.43	16.62	2,276.53	9,864.96	
	- 3/4" dia.	21.00	M	71.24	1,496.04	21.37	448.81	1,944.85	
	- 1" dia.	37.00	M	106.04	3,923.48	31.81	1,177.04	5,100.52	
	- 1 1/4" dia.	25.00	M	136.30	3,407.50	40.89	1,022.25	4,429.75	
	- 1 1/2" dia.	8.00	M	156.98	1,255.84	47.09	376.75	1,632.59	
	- 2" dia.	38.00	M	220.98	8,397.24	66.29	2,519.17	10,916.41	
	- 3" dia.	22.00	M	354.28	7,794.16	106.28	2,338.25	10,132.41	
	- Fitting	1.00	LS	10,158.81	10,158.81	3,047.64	3,047.64	13,206.45	
	- Hanger and support	1.00	LS	3,386.27	3,386.27	1,015.88	1,015.88	4,402.15	
3.1.2	GATE VALVE พร้อม 125 ปอนด์								
	- 1/2" dia.	2.00	Set	259.00	518.00	60.00	120.00	638.00	
	- 3/4" dia.	1.00	Set	316.00	316.00	90.00	90.00	406.00	
	- 1" dia.	1.00	Set	245.00	245.00	120.00	120.00	365.00	
	- 1 1/4" dia.	1.00	Set	552.00	552.00	150.00	150.00	702.00	
	- 1 1/2" dia.	4.00	Set	739.00	2,956.00	180.00	720.00	3,676.00	
	- 2" dia.	4.00	Set	1,181.00	4,724.00	240.00	960.00	5,684.00	
3.1.3	CHECK VALVE พร้อม 125 ปอนด์								
	- 2" dia.	1.00	Set	1,319.00	1,319.00	240.00	240.00	1,559.00	

NSRS OFFICE

แบบ ป.ร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบยกร่าง.ร.๓๓ ที่ ๓๓ 26 / 2564 และแบบของวิเทศ อินโปลิต แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พจนกิจสำนักงานศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.1.4	Y-Strainers ทรงตัน 125 ปอนด์	1.00	Set	1,758.00	1,758.00	240.00	240.00	1,998.00	
3.1.5	FOOT VALVE								
	- 2" dia.	2.00	Set	850.00	1,700.00	240.00	480.00	2,180.00	
3.1.6	BOOSTER PUMP	1.00	Set	125,000.00	125,000.00	1,500.00	1,500.00	126,500.00	
3.1.7	ถังเก็บน้ำ พลาสติกขนาด 25 ลบม.	1.00	Set	143,000.00	143,000.00	12,000.00	12,000.00	155,000.00	
	จากฐานราก เสาเข็ม	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
3.1.8	ACCESSORIES	1.00	LS	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
					391,495.77		34,442.33	425,938.10	
3.2	DRAINAGE SYSTEM								
3.2.1	S.W./R.L. PIPE (PVC Class 8.5)								
	- 1 1/2" dia.	16.00	M	27.64	442.24	8.29	132.67	574.91	
	- 2" dia.	203.00	M	43.65	8,860.95	13.10	2,658.29	11,519.24	
	- 3" dia.	101.00	M	95.78	9,673.78	28.73	2,902.13	12,575.91	
	- 4" dia.	38.00	M	155.20	5,897.60	46.56	1,769.28	7,666.88	
	- 6" dia.	34.00	M	328.58	11,171.72	98.57	3,351.52	14,523.24	
	- Fitting	1.00	LS	10,813.89	10,813.89	3,244.17	3,244.17	14,058.05	
	- Hanger and support	1.00	LS	4,686.02	4,686.02	1,405.81	1,405.81	6,091.82	
3.2.2	FLOOR DRAIN								
	- 2" dia.	7.00	M	750.00	5,250.00	120.00	840.00	6,090.00	
3.2.3	FLOOR CLEAN OUT								
	- 2" dia.	2.00	M	730.00	1,460.00	90.00	180.00	1,640.00	
	- 4" dia.	1.00	M	1,000.00	1,000.00	120.00	120.00	1,120.00	

PKS DEAN

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพระดับจังหวัด และอาคารพัสดุฯ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอฯ วันที่ 26 / 2564 และแบบขอจบบัญชี ขึ้นไปอธิบดี เสนอฯ แล่ฯอธิบดี จ.พัค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการณ์ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.4	CLEAN OUT								
	- 2" dia.	2.00	M	84.00	168.00	25.20	50.40	218.40	
	- 3" dia.	4.00	M	158.00	632.00	47.40	189.60	821.60	
	- 4" dia.	1.00	M	210.00	210.00	63.00	63.00	273.00	
3.2.5	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- 6" dia.	2.00	M	430.00	860.00	129.00	258.00	1,118.00	
3.2.6	VENT THROUGH ROOF								
	- 2" dia.	2.00	M	1,270.00	2,540.00	180.00	360.00	2,900.00	
3.2.7									
	- 3" dia.	2.00	M	420.00	840.00	90.00	180.00	1,020.00	
3.2.8									
	- 2" dia.	1.00	M	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
3.2.9									
	- 3" dia.	1.00	M	380.00	380.00	114.00	114.00	494.00	
3.2.10									
	- 3" dia.	1.00	Set	30,690.00	30,690.00	5,210.00	5,210.00	35,900.00	
3.2.11									
	- 3" dia.	1.00	Set	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.2.12									
	- 3" dia.	2.00	LS	3,590.00	7,180.00	600.00	1,200.00	8,380.00	
3.2.13									
	- 3" dia.	1.00	LS	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
3.2.14									
	- 3" dia.	1.00	LS	115,506.19	115,506.19	26,553.86	26,553.86	142,060.05	
3.3	FIRE PROTECTION SYSTEM								
	- 2 1/2" dia.	15.00	M	145.00	2,175.00	90.00	1,350.00	3,525.00	
3.3.1	BLACK STEEL PIPE SCH 40								
	- 4" dia.	43.00	M	628.00	27,004.00	170.00	7,310.00	34,314.00	
3.3.2									
	- 4" dia.	1.00	LS	7,294.75	7,294.75	2,188.43	2,188.43	9,483.18	
3.3.3									
	- 4" dia.	1.00	LS	1,450.00	1,450.00	435.00	435.00	1,885.00	
3.3.4									
	- 4" dia.	1.00	LS	3,480.00	3,480.00	1,044.00	1,044.00	4,524.00	

NSB only

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาวัสดุที่ก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพและอำนวยการพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขม.ม.จ.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของบริษัท ชิมโปอิลิส แมคส์ เซลิวอลล์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาคัดเลือก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.3.2	DOUBLE CONN. FIRE DEPARTMENT - DIA. 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	1.00	Ea	6,500.00	-	800.00	800.00	7,300.00	
3.3.3	BRASS COUPLING - DIA. 2 1/2"	2.00	Ea	450.00	900.00	130.00	260.00	1,160.00	
3.3.4	BRASS CAP, FEMALE QUICK, DOUBLE TWIST RELEASE & CHAIN - DIA. 2 1/2"	2.00	Ea	650.00	1,300.00	130.00	260.00	1,560.00	
3.3.5	CHECK VALVE - DIA. 4"	1.00	Ea	5,250.00	5,250.00	480.00	480.00	5,730.00	
3.3.6	BUTTERFLY VALVE # K17Z - DIA. 4"	1.00	Ea	4,680.00	4,680.00	480.00	480.00	5,160.00	
3.3.7	BALL VALVE # K17Z - DIA. 1"	1.00	Ea	580.00	580.00	120.00	120.00	700.00	
3.3.8	AIR VENTS - DIA. 1"	1.00	Ea	3,890.00	3,890.00	120.00	120.00	4,010.00	
3.3.9	FIRE HOSE CABINET (HOSE REEL) ABC (10 lbs.)	3.00	Ea	9,800.00	29,400.00	1,000.00	3,000.00	32,400.00	
3.3.10	ACCESSORIES & CONSUMABLE MATERIALS	6.00	Set	850.00	5,100.00	100.00	600.00	5,700.00	
3.3.11		1.00	LS	8,000.00	8,000.00	2,400.00	2,400.00	10,400.00	
3.3 ระบบการป้องกันอัคคีภัย				107,002.75			20,847.43	127,851.18	

นสส อ.อ.อ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของช่างทำเครื่อง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและโรงเรียน และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สถาปัตยกรรมระบบปรับอากาศและระบบยกลด								
4.1	ระบบปรับอากาศและระบบยกลด	รวม			1,240,629.57		172,708.53	1,413,338.10	
4.1	รวมราคาสารบบปรับอากาศและระบบยกลด				1,240,629.57		172,708.53	1,413,338.10	
4.1.1	Main Equipment								
	- FCU/CDU-101 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-102 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-103 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-104 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-105 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-106,107 (12,000 BTU/ H)	2.00	set	16,822.43	33,644.86	-	-	33,644.86	
	- FCU/CDU-108 (30,000 BTU/ H)	1.00	set	34,579.44	34,579.44	-	-	34,579.44	
	- FCU/CDU-201 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-202 (30,000 BTU/ H)	1.00	set	34,579.44	34,579.44	-	-	34,579.44	
	- FCU/CDU-203 (30,000 BTU/ H) CASSETTE TYPE	1.00	set	57,009.35	57,009.35	-	-	57,009.35	
	- FCU/CDU-204 (36,000 BTU/ H) CASSETTE TYPE	1.00	set	61,682.24	61,682.24	-	-	61,682.24	
	- FCU/CDU-205 (18,000 BTU/ H)	1.00	set	26,168.22	26,168.22	-	-	26,168.22	
	- FCU/CDU-206 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- FCU/CDU-207 (60,000 BTU/ H)	1.00	set	73,364.49	73,364.49	-	-	73,364.49	
	- EF-101 (Exhaust fan 100 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-102 (Exhaust fan 125 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-103 (Exhaust fan 125 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-104 (Exhaust fan 550 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-105 (Exhaust fan 550 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-106 (Exhaust fan 150 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-201 (Exhaust fan 120 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	

นางสาว...

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาสำหรับก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและการเงิน และอาคารที่พักอาศัย
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พณีสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EF-202 (Exhaust fan 120 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-203 (Exhaust fan 100 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-204 (Exhaust fan 550 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-205 (Exhaust fan 550 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-206 (Exhaust fan 50 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-207 (Exhaust fan 120 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-208 (Exhaust fan 100 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
	- EF-209 (Exhaust fan 120 CFM)	1.00	set	3,400.00	3,400.00	400.00	400.00	3,800.00	
4.1.2	Piping for split type AC								
	- Refrigerant pipe 1/4" (copper tube hard drawn type L)	36.00	M	48.00	1,728.00	25.00	900.00	2,628.00	
	- Refrigerant pipe 3/8" (copper tube hard drawn type L)	281.00	M	65.00	18,265.00	28.00	7,868.00	26,133.00	
	- Refrigerant pipe 1/2" (copper tube hard drawn type L)	36.00	M	103.00	3,708.00	44.00	1,584.00	5,292.00	
	- Refrigerant pipe 5/8" (copper tube hard drawn type L)	18.00	M	148.00	2,664.00	62.00	1,116.00	3,780.00	
	- Refrigerant pipe 3/4" (copper tube hard drawn type L)	98.00	M	183.00	17,934.00	76.00	7,448.00	25,382.00	
	- Refrigerant pipe 7/8" (copper tube hard drawn type L)	165.00	M	238.00	39,270.00	100.00	16,500.00	55,770.00	
	- Insulation for Refrigerant pipe 1/2" thickness = 3/4"	18.00	M	58.00	1,044.00	14.00	252.00	1,296.00	
	- Insulation for Refrigerant pipe 5/8" thickness = 3/4"	18.00	M	63.00	1,134.00	15.00	270.00	1,404.00	
	- Insulation for Refrigerant pipe 3/4" thickness = 3/4"	98.00	M	67.00	6,566.00	16.00	1,568.00	8,134.00	
	- Insulation for Refrigerant pipe 7/8" thickness = 3/4"	165.00	M	72.00	11,880.00	17.00	2,805.00	14,685.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 3/4"	10.00	M	12.00	120.00	23.00	230.00	350.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 1"	57.00	M	16.00	912.00	23.00	1,311.00	2,223.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 1 1/4"	49.00	M	20.00	980.00	23.00	1,127.00	2,107.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 1 1/2"	25.00	M	26.00	650.00	23.00	575.00	1,225.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 3/4" w/ insulation	10.00	M	50.00	500.00	39.00	390.00	890.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 1" w/ insulation	57.00	M	56.00	3,192.00	38.00	2,166.00	5,358.00	
	- Drain PVC Pipe (Class B.5) 1 1/4" w/ insulation	49.00	M	66.00	3,234.00	39.00	1,911.00	5,145.00	

16/57

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาต่อหน่วยก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมบริการบุคลากรและสิ่งเพรา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบผสม.ร.๑๓ ที่ ๑๓ ๒๖ / ๒๕๖๔ และแบบของวิศวะ ชิมโบอิชิ โนเมย์ แอโรซิเอสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 308 / ๒๕๖๔ ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- Drain PVC Pipe (Class 8.5) 1 1/2" w/ Insulation	25.00	M	70.00	1,750.00	39.00	975.00	2,725.00	
4.1.3	พร้อมรับยาตามสภาพ								
	- BMG. GAUGE NO. 26	834.00	FT ²	24.00	20,016.00	26.00	21,684.00	41,700.00	
	- BMG. GAUGE NO. 24	890.00	FT ²	25.00	22,250.00	27.00	24,030.00	46,280.00	
	- Fittings and accessories.	1.00	LS	6,339.90	6,339.90	1,901.97	1,901.97	8,241.87	
	- Hangers and supports.	1.00	LS	17,240.00	17,240.00	5,172.00	5,172.00	22,412.00	
	- Duct painting.	1.00	LS	5,172.00	5,172.00	1,551.60	1,551.60	6,723.60	
4.1.4	Insulation of Supply Air Duct				-		-	-	
	- 1" Thk. Fiber Glass Insulation 1.5 lb-cuft	1,724.00	FT ²	12.00	20,688.00	12.00	20,688.00	41,376.00	
	- Accessories.	1.00	LS	3,103.20	3,103.20	930.96	930.96	4,034.16	
4.1.5	Flexible round duct w/insulation				-		-	-	
	- 10" dia.	14.00	M	260.00	3,640.00	46.00	644.00	4,284.00	
	- 12" dia.	25.00	M	320.00	8,000.00	53.00	1,325.00	9,325.00	
4.1.6	Supply Outlet 4-Way Ceiling Diffuser w/VD				-		-	-	
	- 10"x10"	14.00	Ea	380.00	5,320.00	115.00	1,610.00	6,930.00	
	- 12"x12"	25.00	Ea	450.00	11,250.00	115.00	2,875.00	14,125.00	
4.1.7	Supply Outlet Linear Slot Diffuser w/VD				-		-	-	
	- 2-3/4" length 3.0 m.	6.00	Ea	2,650.00	15,900.00	400.00	2,400.00	18,300.00	
4.1.8	Return Air Grille.				-		-	-	
4.1.9	- 48"x24" RA6 w/Synthetic filter. (Wall type)	8.00	Ea	1,850.00	14,800.00	450.00	3,600.00	18,400.00	
4.1.10	- Return Air Chamber	8.00	Ea	1,200.00	9,600.00	800.00	6,400.00	16,000.00	
4.1.11	- Room Thermostat	14.00	Ea	800.00	11,200.00	100.00	1,400.00	12,600.00	
4.1.12	- Support and hanger for split type	1.00	LS	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
4.1.13	- Electrical control system	1.00	LS	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
4.1.14	- Accessories.	1.00	LS	40,000.00	40,000.00	12,000.00	12,000.00	52,000.00	
	4.1 รวมระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้า				1,240,629.57		172,708.53	1,413,338.10	

NSSE ABNU

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาต่อหน่วย

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพและเชิงเขา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบย.ร.ม.จ.ช. ที่ ชย 26 / 2564 และแบบขอขงวิทย์ ชินโนโยธิน แอนด์ โซเชียลตี้ จำกัด

หน่วยงานจ้างก่อสร้าง/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	สถาปนาและระบบไฟฟ้า								
5.1	HIGH VOLTAGE AND TRANSFORMER SECTION	72m			350,500.00		49,200.00	399,700.00	
5.2	MAIN LOW VOLTAGE SECTION	72m			1,843,590.00		43,337.00	1,886,927.00	
5.3	SUB-DISTRIBUTION PANEL	72m			47,250.00		3,000.00	50,250.00	
5.4	MAIN & SUB FEEDER CABLE	72m			475,216.67		74,153.81	549,370.47	
5.5	BRANCE FEEDER	72m			320,953.45		222,695.28	543,648.72	
5.6	RECEPTACLE OUTLET & SWITCH	72m			72,344.80		24,733.04	97,077.84	
5.7	LIGHTING FIXTURE	72m			561,261.80		92,982.14	654,243.94	
5.8	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM	72m			135,380.00		32,310.00	167,690.00	
5.9	TELEPHONE SYSTEM	72m			154,930.42		46,037.38	200,967.80	
5.10	MATV SYSTEM	72m			78,339.47		12,329.53	90,669.00	
5.11	FIRE ALARM SYSTEM	72m			222,919.84		62,047.63	284,967.47	
5.12	CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM (CCTV)	72m			29,354.38		18,282.57	47,636.95	
5.13	ACCESS DOOR CONTROL SYSTEM	72m			116,245.41		12,724.00	128,969.41	
5.14	FIRE BARRIER SYSTEM	72m			25,000.00		4,000.00	29,000.00	
5.15	COMPUTER SYSTEM	72m			285,754.39		109,831.30	395,585.69	
5.16	SOUND SYSTEM	72m			319,615.12		24,418.78	344,033.90	
	5. รวมสถาปนาและระบบไฟฟ้า				5,038,655.75		832,082.46	5,870,738.20	

18/5/2564

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาสำหรับก่อสร้าง

แบบ 15.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและโรงเรียนจังหวัด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบประมาณ ๑.๑๕ ที่ ๑๕ 26 / 2564 และแบบของวิศกร ชินโนบิสิต แอนน์ แอนโซนิสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	งานระบบไฟฟ้า								
5.1	HIGH VOLTAGE AND TRANSFORMER SECTION								
5.1.1	HV. CABLE ROUTING	1.00	LOT						
5.1.2	TRANSFORMER 250 KVA OIL IMMERSED TRANSFORMER WITH CABLE BOX 22 KV/400-230 V, 3P, 4W, 50 HZ.	1.00	SETS	255,000.00	255,000.00	20,000.00	20,000.00	275,000.00	Exclude
5.1.3	ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	LOT	50,000.00	50,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	
5.1.4	GROUNDING	1.00	LOT	5,500.00	5,500.00	2,200.00	2,200.00	7,700.00	
5.1.5	OTHERS	1.00	LOT	40,000.00	40,000.00	12,000.00	12,000.00	52,000.00	
	5.1 รวมงานระบบ HIGH VOLTAGE AND TRANSFORMER SECTION				350,500.00		49,200.00	399,700.00	
5.2	MAIN LOW VOLTAGE SECTION								
5.2.1	MDB. PANEL								
	- MCCB 3-P 400/500AF 30KA	1.00	LOT	198,000.00	198,000.00	5,000.00	5,000.00	203,000.00	
	- MCCB 3-P 150/200AF 25KA	1.00	SETS		-		-	-	
	- MCCB 3-P 100/100AF 25KA	1.00	SETS		-		-	-	
	- MCCB 3-P 80/100AF 25KA	1.00	SETS		-		-	-	
	- MCCB 3-P 60/100AF 25KA	1.00	SETS		-		-	-	
	- MCCB 3-P 50/100AF 25KA	1.00	SETS		-		-	-	
	METERING	3.00	SETS		-		-	-	
	- AMMETER(0-500A)	1.00	SETS		-		-	-	
	- PILOT LAMP R=2,Y=1,B=1,G=1 * 220V LED	1.00	SETS		-		-	-	
	- CONTROL FUSE 6A	1.00	SETS		-		-	-	
	- PUSH BUTTON SW.	1.00	SETS		-		-	-	
	- CT 500 A	1.00	SETS		-		-	-	
	- Lightning current and Surge Voltage Arrester	1.00	SETS		-		-	-	

RBS. Asany

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพและเชิงเขา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบข.ม.ม.จ.ฯ ที่ ดช 26 / 2564 และแบบของ บริษัท ซิมโน้ไอซิส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงาน/ชื่อของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- FAN 6" PD150 - 220"	1.00	SETS		-		-	-	
	- THERMOSTATS 0-50 องศา C	1.00	SETS		-		-	-	
	COPPER BUSBAR AND CABLE	1.00	LOT		-		-	-	
	ATS. PANEL 3P. 400AT/500AF. 30KA	1.00	LOT		-		-	-	
5.2.2	GENERATOR 3P. 380V. 50Hz 320 KVA พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	1.00	LOT	1,407,800.00	1,407,800.00	5,000.00	5,000.00	1,412,800.00	
5.2.3	CONCRETE FOUNDATION	1.00	LOT	145,000.00	145,000.00	5,000.00	5,000.00	150,000.00	
5.2.4	GROUNDING	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
5.2.5	ACCESSORIES	1.00	LOT	87,790.00	87,790.00	26,337.00	26,337.00	114,127.00	
	5.2 TOTAL MAIN LOW VOLTAGE SECTION				1,843,590.00		43,337.00	1,886,927.00	
5.3	SUB-DISTRIBUTION PANEL								
5.3.1	LOAD CENTER PANEL								
	- LP1 Main LUG. 100A 30 CCTS.	1.00	SETS	9,450.00	9,450.00	1,000.00	1,000.00	10,450.00	
	- LP2 MCCB. 3P. 50A 30 CCTS.	1.00	SETS	13,020.00	13,020.00	1,000.00	1,000.00	14,020.00	
	- LPA MCCB. 3P. 150A 42 CCTS.	1.00	SETS	24,780.00	24,780.00	1,000.00	1,000.00	25,780.00	
	5.3 TOTAL SUB-DISTRIBUTION PANEL				47,250.00		3,000.00	50,250.00	
5.4	MAIN & SUB FEEDER CABLE								
5.4.1	CONDUCTOR								
	THW/ CABLE								
	300 sqmm.	120	M.	1,140.00	136,800.00	110.00	13,200.00	150,000.00	
	95 sqmm.	160	M.	328.00	52,480.00	55.00	8,800.00	61,280.00	
	35 sqmm.	40	M.	113.90	4,556.00	30.00	1,200.00	5,756.00	
	25 sqmm.	40	M.	85.80	3,432.00	25.00	1,000.00	4,432.00	
	16 sqmm.	80	M.	54.70	4,376.00	20.00	1,600.00	5,976.00	
	6 sqmm.	30	M.	20.23	606.90	12.00	360.00	966.90	

RBS ASANY

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาต่อหน่วยก่อสร้าง

แบบ 1/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 3 ชั้น 16 ห้องเลขที่ 16 สิงหาคม 2564

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบสร.ม.ร.๑๓ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจชุมชนแอ่งพิสัย อำเภอเมือง จ.ฉะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้ควบคุมการ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.4.2	NYL CABLE								
	240 sqmm.	220	M	888.62	195,496.40	125.00	27,500.00	222,996.40	
	HDPE 125mm. (PN.6)	45	M.	254.00	11,430.00	34.00	1,530.00	12,960.00	
	WIREWAY 150x100mm EPOXY PAINT	15	M.	272.00	4,080.00	53.00	795.00	4,875.00	
	WIREWAY 100x100mm EPOXY PAINT	40	M.	232.00	9,280.00	46.00	1,840.00	11,120.00	
	FITTING & SUPPORT	1	M.	7,000.00	7,000.00	2,100.00	2,100.00	9,100.00	
	HANDHOLE 800x800mm.	3		2,750.00	8,250.00	1,000.00	3,000.00	11,250.00	
	FLOOR CONCRETE & WARNING TAPE (ในบริเวณก่อสร้าง)	1	M	14,800.00	14,800.00	4,440.00	4,440.00	19,240.00	
	ACCESSORIES	1	M	22,629.37	22,629.37	6,788.81	6,788.81	29,418.17	
	5.4 รวมงาน MAIN & SUB FEEDER CABLE				475,216.67		74,153.81	549,370.47	
5.5	BRANCE FEEDER								
5.5.1	CONDUCTOR								
	THW CABLE								
	6 sqmm.	524	M.	20.23	10,600.52	12.00	6,288.00	16,888.52	
	4 sqmm.	2,070	M.	13.15	27,220.50	10.00	20,700.00	47,920.50	
	2.5 sqmm.	9,658	M.	8.72	84,217.76	7.00	67,606.00	151,823.76	
	1.5 sqmm.	4,400	M.	5.88	25,872.00	5.00	22,000.00	47,872.00	
5.5.2	CONDUIT EMT								
	1"	44	M	52.32	2,302.08	26.00	1,144.00	3,446.08	
	3/4"	1,648	M	36.80	60,646.40	23.00	37,904.00	98,550.40	
	1/2"	2,660	M	25.49	67,803.40	21.00	55,860.00	123,663.40	
5.5.4	RACEWAY								
	WIREWAY 100 x 100 mm (EPOXY - POWDER PAINT)	40	M	232.00	9,280.00	46.00	1,840.00	11,120.00	
	WIREWAY 100 x 50 mm (EPOXY - POWDER PAINT)	20	M	191.66	3,833.20	30.00	600.00	4,433.20	
5.5.5	ACCESSORIES	1	LOT	29,177.59	29,177.59	8,753.28	8,753.28	37,930.86	
	5.5 รวมงาน BRANCE FEEDER				320,953.45		222,695.28	543,648.72	



แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาต่อหน่วย

แบบ ป/ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและเรือนจำ และอาคารที่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอราคา วันที่ ๒๖ / ๒๕๖๔ และแบบขอรับใช้ พิมพ์เขียว และแก้ไขครั้งที่ ๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / ๒๕๖๔ ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.6	RECEPTACLE OUTLET & SWITCH								
5.6.1	RECEPTACLE OUTLET								
	Simplex receptacle W/ G. + ฝาพลาสติกสีขาว	3	SETS	100.00	300.00	90.00	270.00	570.00	
	Duplex receptacle W/ G. + ฝาพลาสติกสีขาว	73	SETS	150.00	10,950.00	90.00	6,570.00	17,520.00	
	Duplex receptacle (W/P) W/ G. + ฝาพลาสติกสีขาว	2	SETS	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	Duplex receptacle (Pop-up) W/ G. + ฝาเงิน	18	SETS	2,000.00	36,000.00	265.00	4,770.00	40,770.00	
5.6.2	SWITCH								
	1 way + ฝาพลาสติกสีขาว	84	SETS	52.00	4,368.00	80.00	6,720.00	11,088.00	
	3 way + ฝาพลาสติกสีขาว	12	SETS	90.00	1,080.00	100.00	1,200.00	2,280.00	
5.6.3	JUNCTION POWER FOR CDU								
	1P. SAFETY SWITCH (Isolator SW. IP 56)	4	SETS	650.00	2,600.00	200.00	800.00	3,400.00	
	3P. SAFETY SWITCH (Isolator SW. IP 56)	11	SETS	870.00	9,570.00	200.00	2,200.00	11,770.00	
5.6.4	ACCESSORIES	1	LOT	6,576.80	6,576.80	1,973.04	1,973.04	8,549.84	
	5.6 รวมรวม RECEPTACLE OUTLET & SWITCH				72,344.80		24,733.04	97,077.84	
5.7	LIGHTING FIXTURE								
5.7.1	FIXTURE TYPE								
F1	FLUORESCENT LED T8 20 w./DAYLIGHT (SURFACED MOUNTED)	340	SETS	650.00	221,000.00	115.00	39,100.00	260,100.00	
F2	FLUORESCENT LED T8 10 w./DAYLIGHT (SURFACED MOUNTED)	30	SETS	500.00	15,000.00	115.00	3,450.00	18,450.00	
D1	DOWNLIGHT COMPACT FLUORESCENT 1x18w./DAYLIGHT	126	SETS	348.00	43,848.00	115.00	14,490.00	58,338.00	
D2	DOWNLIGHT COMPACT FLUORESCENT 1x26w./DAYLIGHT	62	SETS	1,140.00	70,680.00	115.00	7,130.00	77,810.00	
F3	ROUND FLUORESCENT 1x22w./DAYLIGHT	12	SETS	720.00	8,640.00	115.00	1,380.00	10,020.00	
W1	WALL LIGHT UP-DOWN LAMP CDM-T 70w./WARMWHITE	16	SETS	2,280.00	36,480.00	165.00	2,640.00	39,120.00	
L1	LED STRIP LIGHT /WARM WHITE	25	M	780.00	19,500.00	30.00	750.00	20,250.00	
	LED แบบ 12 V พร้อมรางหลอดแอลอีดี ตัว U	16	M	840.00	13,440.00	30.00	480.00	13,920.00	
	SPOT LIGHT LED.	2	M	5,500.00	11,000.00	120.00	240.00	11,240.00	

NSB OK

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของพัสดุ

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและการประชุมเชิงเสวนา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบสม.ร.๑๙ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจชุมชนโอบล้อมแม่เหล็กอินทรีย์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้ดำเนินการ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	EXHAUST FAN 8" (RECESS MOUNTED)	5	SETS	830.00	4,150.00	345.00	1,725.00	5,875.00	
	EMERGENCY LIGHT 2X50 W.HALOGEN	4	SETS	2,500.00	10,000.00	310.00	1,240.00	11,240.00	
	CENTRAL BATTERY 2X50 W.HALOGEN (2 HR. BACKUP)	11	SETS	2,500.00	27,500.00	150.00	1,650.00	29,150.00	
	REMOTE LAMP HALOGEN 50W. EMERGENCY LIGHT	22	SETS	300.00	6,600.00	100.00	2,200.00	8,800.00	
	EXT SIGN WITH BATTERY BACKUP 2 HR.	8	SETS	2,800.00	22,400.00	150.00	1,200.00	23,600.00	
5.7.2	ACCESSORIES	1	LOT	51,023.80	51,023.80	15,307.14	15,307.14	66,330.94	
	5.7 รวมงาน LIGHTING FIXTURE				561,261.80		92,982.14	654,243.94	
5.8	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM								
	- COPPER CLAD STEEL AIR TERMINAL DIA 19mm, HEIGHT 1,000 mm.	9	SETS	1,500.00	13,500.00	500.00	4,500.00	18,000.00	
	- Dia 3/4", Long 10' COPPER CLAD STEEL GROUND ROD	12	SETS	1,200.00	14,400.00	350.00	4,200.00	18,600.00	
	- GROUND INSPECTION PIT	4	SETS	1,000.00	4,000.00	350.00	1,400.00	5,400.00	
	- GROUND TEST BOX	4	SETS	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00	
	- GROUND BAR	1	SETS	2,200.00	2,200.00	800.00	800.00	3,000.00	
	- CONDUCTOR BARE COPPER 70 Sqmm.	240	M	292.00	70,080.00	44.00	10,560.00	80,640.00	
	- CONDUIT 1 1/4" PVC	220	M	25.00	5,500.00	15.00	3,300.00	8,800.00	
	- EXOTHERMAL WELD	1	LOT	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- ACCESSORIES	1	LOT	12,500.00	12,500.00	3,750.00	3,750.00	16,250.00	
	5.8 รวมงาน LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM				135,380.00		32,310.00	167,690.00	
5.9	TELEPHONE SYSTEM								
5.9.1	HUB, RACK 42U, +พัฒนา +วางไฟ +แผงจัดสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	SET	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00		
5.9.2	PATCH PANEL 48 Ports, CAT 6	1	SET	4,480.00	4,480.00	500.00	500.00	4,980.00	
5.9.3	TELEPHONE SERVER + HUB SWITCH 48 Ports + อุปกรณ์ประกอบ	1	SET	BY OTHER		BY OTHER			Exclude
5.9.4	TELEPHONE OUTLET RJ45, CAT6	20	SET	170.00	3,400.00	90.00	1,800.00	5,200.00	
5.9.5	Telephone & Computer OUTLET [ญี่ปุ่น Pop-up เบ็ดตัว]	18	SET	2,300.00	41,400.00	265.00	4,770.00	46,170.00	

รวม 1685,057.14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาผลงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพระดับจังหวัด และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.ม.จ.ธ. ที่ ธข 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจ ชิมโปโยฮิส แมนท์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.9.6	PATCH CORD Shield CAT6 ยาว 2 M.	38	SET	100.00	3,800.00			3,800.00	
5.9.7	TELEPHONE CONDUCTOR								
	- FIBER OPTIC CABLE OUTDOOR 6 CORE	50	M.	BY OTHER					
	UTP. CAT6	1,520	M.	12.00	18,240.00	5.00	7,600.00	25,840.00	Exclude
5.9.8	WIREWAY								
	100 mm. x 100 mm.	25	M	232.00	5,800.00	46.00	1,150.00	6,950.00	
5.9.9	CONDUIT EMT								
	1"	42	M	52.32	2,197.44	26.00	1,092.00	3,289.44	
	3/4"	280	M	36.80	10,304.00	23.00	6,440.00	16,744.00	
	1/2"	560	M.	25.49	14,274.40	21.00	11,760.00	26,034.40	
	HOPE. 32mm. (PN.6)	50	M	21.00	1,050.00	18.00	900.00	1,950.00	
5.9.1	HANDHOLE 600x600mm.	4	SETS	2,350.00	9,400.00	1,000.00	4,000.00	13,400.00	
5.9.11	GROUND BAR FOR COMMUNICATION SYSTEM	1	SETS	2,500.00	2,500.00	800.00	800.00	3,300.00	
5.9.12	ACCESSORIES	1	LOT	14,084.58	14,084.58	4,225.38	4,225.38	18,309.96	
	5.9 รวมงาน TELEPHONE SYSTEM				154,930.42		46,037.38	200,967.80	
5.10	MATV SYSTEM								
5.10.1	HEAD END AMPLIFIER พร้อมอุปกรณ์ประกอบสายชุด (ติดตั้งในตู้)	1	SET	48,000.00	48,000.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	
5.10.2	TV ANTENNA AND SATELLITE DISK & RECEIVER	1	SET	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
5.10.3	TV. OUTLET	5	SET	265.00	1,325.00	90.00	450.00	1,775.00	
5.10.4	SPLITTER AND TAP OFF								
	- 2 WAY SPLITTER	1	SET	380.00	380.00	100.00	100.00	480.00	
	- 4 WAY TAP OFF	2	SET	520.00	1,040.00	100.00	200.00	1,240.00	
5.10.5	COAXIAL CABLE CONDUCTOR								
	- RG. 6	195	M.	12.00	2,340.00	7.00	1,365.00	3,705.00	
	- RG. 11	45	M.	20.00	900.00	10.00	450.00	1,350.00	

PSS DEPT

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของพัสดุ

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายสมณ จ.เดช ที่ ๑๖ 26 / 2564 และนายชอภวิชญ์ จินโนโธสิธ แอมป์ แอลจีเอส จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.10.6	CONDUIT								
	- 3/4" EMT	66	M	36.80	2,428.80	23.00	1,518.00	3,946.80	
	- 1/2" EMT	110	M	25.49	2,803.90	21.00	2,310.00	5,113.90	
5.10.7	ACCESSORIES	1	LOT	7,121.77	7,121.77	2,136.53	2,136.53	9,258.30	
	5.10 TRANSIT MATV SYSTEM				78,339.47		12,329.53	90,669.00	
5.11	FIRE ALARM SYSTEM								
5.11.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL (10 Zone) + GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD.	1	LOT	105,600.00	105,600.00	10,000.00	10,000.00	115,600.00	
5.11.2	FIRE ALARM Equipment								
	- SMOKE DETECTOR, PHOTOELECTRIC TYPE	40	SETS	1,025.00	41,000.00	100.00	4,000.00	45,000.00	
	- MANUAL PULL STATION	4	SETS	1,000.00	4,000.00	310.00	1,240.00	5,240.00	
	- ALARM BELL	4	SETS	1,000.00	4,000.00	310.00	1,240.00	5,240.00	
5.11.3	FIRE ALARM CONDUCTOR								
	- THW 2.5 Sqmm.	304	M	8.15	2,477.60	7.00	2,128.00	4,605.60	
	- THW 1.5 Sqmm.	3,364	M	5.50	18,392.00	5.00	16,720.00	35,112.00	
5.11.4	CONDUIT								
	- 3/4" EMT	240	M	36.80	8,832.00	23.00	5,520.00	14,352.00	
	- 1/2" EMT	720	M	25.49	18,352.80	21.00	15,120.00	33,472.80	
5.11.5	ACCESSORIES	1	LOT	20,265.44	20,265.44	6,079.63	6,079.63	26,345.07	
	5.11 TRANSIT FIRE ALARM SYSTEM				222,919.84		62,047.63	284,967.47	
5.12	CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM [CCTV]								
5.12.1	MAIN EQUIPMENT IN IT. ROOM	1.00	SETS						
	- MULTIPLEXER VIDEO SWITCHING			BY OTHER		BY OTHER			
	- DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4CH BACK-UP 30 DAYS				-		-	-	
	- CCTV MONITOR 40"				-		-	-	

NRSS READY

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาผลงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพระยะเชิงเขา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบยธ.ม.จ.ชฯ ที่ ชช 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจไม่ถือสิทธิ์ แอนน์ แอลโซลอสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาผลงาน ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.12.2	CCTV, COLOR CAMERA	9.00	SETS	BY OTHER	-	BY OTHER	-	-	
5.12.3	CABLE & CONDUIT								
	- UTP, CAT6	378		12.00	4,536.00	6.00	2,268.00	6,804.00	
	- THW 4 Sqmm.	468	M	12.73	5,957.64	10.00	4,680.00	10,637.64	
	- THW 2.5 Sqmm.	234	M	8.44	1,974.96	7.00	1,638.00	3,612.96	
	- CONDUIT 3/4" EMT	122	M	36.80	4,489.60	23.00	2,806.00	7,295.60	
	- CONDUIT 1/2" EMT	230	M	25.49	5,862.70	21.00	4,830.00	10,692.70	
5.12.4	Simplex receptacle W/ G.	15	M	191.66	2,874.90	30.00	450.00	3,324.90	
5.12.5	ACCESSORIES	9	M	110.00	990.00	90.00	810.00	1,800.00	
		1	SETS	2,668.58	2,668.58	800.57	800.57	3,469.15	
	5.12 TRAINING CLOSED CIRCUIT TELEVISION SYSTEM [CCTV]				29,354.38		18,282.57	47,636.95	
5.13	ACCESS DOOR CONTROL SYSTEM								
5.13.1	MAIN CONTROL UNIT W/ BATTERY BACKUP 2Hr.	1	SETS	89,600.00	89,600.00	4,000.00	4,000.00	93,600.00	
5.13.2	DOOR ACCESS CONTROL								
	PROXIMITY TYPE CARD READER	1	SETS	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	EXIT PUSH BUTTON	1	SETS	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	EMERGENCY BREAK GLASS BUTTON	1	SETS	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	ACCESS ALARM BUZZER	1	SETS	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	ELECTRIC LOCK (DROP BOLT) With door status sensor	1	SETS	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
5.13.3	CABLE								
	- THW 4 Sqmm.	50	M	12.29	614.50	10.00	500.00	1,114.50	
	- THW 2.5 Sqmm.	25	M	8.15	203.75	7.00	175.00	378.75	
	- THW 1.5 Sqmm.	40	M	5.50	220.00	5.00	200.00	420.00	
	- UTP-CAT6	100	M	12.00	1,200.00	6.00	600.00	1,800.00	
	-TEV 4C x 0.65 mm.	35	M	6.00	210.00	6.00	210.00	420.00	

PSS only

แบบแสดงรายการ เบี้ยโอน และราคาต่อหน่วยก่อสร้าง

แบบ 17.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 6 ชั้น อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น และอาคารจอดรถ 3 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

แบบผสม.ร.๑๓ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิเทศ ซิมโปสิเออ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.13.4	CONDUIT								
	3/4" EMT	45	M	36.80	1,656.00	23.00	1,035.00	2,691.00	
	1/2" EMT	84	M	25.49	2,141.16	21.00	1,764.00	3,905.16	
5.13.5	ACCESSORIES	1	LOT	10,800.00	10,800.00	3,240.00	3,240.00	14,040.00	
	5.13 รวมงาน ACCESS DOOR CONTROL SYSTEM				116,245.41		12,724.00	128,969.41	
5.14	FIRE BARRIER SYSTEM								
5.14.1	FOR RACKWAY PASS THROUGH WALL	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
5.14.2	FOR VERTICAL RISER SHAFT IN EACH F.L.	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
5.14.3	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	5.14 รวมงาน FIRE BARRIER SYSTEM				25,000.00		4,000.00	29,000.00	
5.15	COMPUTER SYSTEM								
5.15.1	HUB, RACK 42U, +พัดลม +รางไฟ +แม่เหล็กสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1	SET	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	
5.15.2	PATCH PANEL 48 Ports, CAT.6	1	SET	4,480.00	4,480.00	500.00	500.00	4,980.00	
5.15.3	SERVER + HUB SWITCH 48 Ports + อุปกรณ์ประกอบ	1	SET						Exclude
5.15.4	PATCH CORD Shield CAT6 ยาว 2 M.	40	SET	100.00	4,000.00			4,000.00	
5.15.5	COMPUTER OUTLET (RJ45 CAT6)	29	SET	250.00	7,250.00	110.00	3,190.00	10,440.00	
5.15.6	COMPUTER CONDUCTOR								
	- FIBER OPTIC CABLE OUTDOOR 6 CORE	50	M.						
	- UTP - CAT6	2,585	M.	12.00	31,020.00	6.00	15,510.00	46,530.00	Exclude
5.15.7	WIREWAY								
	100 mm. x 100 mm.	50	M	232.00	11,600.00	46.00	2,300.00	13,900.00	
	100 mm. x 50 mm.	15	M	191.66	2,874.90	30.00	450.00	3,324.90	
	รางสีพื้น ขนาด 1 1/2"x2" สีเทาแบบกลัด	255	M	520.00	132,600.00	200.00	51,000.00	183,600.00	

10885.06 บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาต่อสิ่งก่อสร้าง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพระยะเชิงหวา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอ จ.เลข ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจ ซิโนปอลิส แอนด์ เอเชียซิสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมสุขภาพ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมสุขภาพที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.15.8	CONDUIT				-		-	-	
	HDPE 3" (PN.6)	50	M	120.00	6,000.00	26.00	1,300.00	7,300.00	
	1" EMT	50	M	52.32	2,616.00	26.00	1,300.00	3,916.00	
	3/4" EMT	270	M	36.80	9,936.00	23.00	6,210.00	16,146.00	
	1/2" EMT	918	M	25.49	23,399.82	21.00	19,278.00	42,677.82	
5.15.9	ACCESSORIES	1	LOT	25,977.67	25,977.67	7,793.30	7,793.30	33,770.97	
	5.15 รวมงาน COMPUTER SYSTEM				285,754.39		109,831.30	395,585.69	
5.16	SOUND SYSTEM								
5.16.1	PUBLIC ADDRESS CONTROL RACK + อุปกรณ์ระบบชุด	1	LOT	178,300.00	178,300.00	2,000.00	2,000.00	180,300.00	
	- FM TUNER, MP3 & DVD, PLAYER	1	SET		-		-	-	
	- MIXING AMPLIFIER	1	SET		-		-	-	
	- POWER AMPLIFIER 200W.	1	SET		-		-	-	
	- ZONE SELECTOR UNIT	1	SET		-		-	-	
	- MONITOR UNIT	1	SET		-		-	-	
5.16.2	CALL STATION MICROPHONE	2	SET	25,400.00	50,800.00	200.00	400.00	51,200.00	
5.16.3	VOLUME CONTROL	8	SET	1,100.00	8,800.00	100.00	800.00	9,600.00	
5.16.4	LOUD SPEAKER 3W. WITH BOX	17	SET	1,080.00	18,360.00	100.00	1,700.00	20,060.00	
5.16.5	SOUND CONDUCTOR				-		-	-	
	- VCT. 4C x 2.5 Sq.mm.	150	M.	70.00	10,500.00	8.00	1,200.00	11,700.00	
	- VCT. 2C x 2.5 Sq.mm.	272	M.	44.00	11,968.00	6.00	1,632.00	13,600.00	
	- สายสัญญาณชนิด 4 หัวรับ MICROPHONE	50	M.	35.00	1,750.00	5.00	250.00	2,000.00	
5.16.6	CONDUIT				-		-	-	
	3/4" EMT	80	M	36.80	2,944.00	23.00	1,840.00	4,784.00	
	1/2" EMT	280	M.	25.49	7,137.20	21.00	5,880.00	13,017.20	
5.16.7	ACCESSORIES	1	LOT	29,055.92	29,055.92	8,716.78	8,716.78	37,772.70	
	5.16 รวมงาน SOUND SYSTEM				319,615.12		24,418.78	344,033.90	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลาง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการคู่อการมะเงิงหวา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบธ.ม.ม.จ.ช. ที่ ธช 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจไม่เอื้อลิส แอร์ เอชเอชเอส จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	สถาปัตยกรรมที่สำนักงานสำนักงาน	รวม			1,872,050.00		-	1,872,050.00	
1	งานติดตั้งสำนักงานสำนักงาน				1,872,050.00		-	1,872,050.00	
1.10	โครงสร้าง (WS)								
	WS-01	2.00	ซ.ค	21,050.00	42,100.00	-	-	42,100.00	
	WS-02	8.00	ซ.ค	18,350.00	146,800.00	-	-	146,800.00	
	WS-03	4.00	ซ.ค	18,350.00	73,400.00	-	-	73,400.00	
	WS-04	2.00	ซ.ค	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
1.2	โครงสร้าง (CF)								
	CF-01	2.00	ซ.ค	7,350.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	CF-02	1.00	ซ.ค	10,400.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	CF-03	1.00	ซ.ค	93,000.00	93,000.00	-	-	93,000.00	
1.3	ผู้โดยสาร (CB)								
	CB-01	20.00	ซ.ค	4,950.00	99,000.00	-	-	99,000.00	
	CB-02	10.00	ซ.ค	12,500.00	125,000.00	-	-	125,000.00	
	CB-03	2.00	ซ.ค	7,350.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
1.4	ไฟฟ้า (CH)								
	CH-01	2.00	ซ.ค	6,750.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	CH-02	30.00	ซ.ค	4,500.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	CH-03	6.00	ซ.ค	10,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	CH-04	4.00	ซ.ค	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	CH-05	22.00	ซ.ค	7,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
	CH-06	1.00	ซ.ค	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	CH-07	2.00	ซ.ค	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	CH-08	4.00	ซ.ค	5,300.00	21,200.00	-	-	21,200.00	

Reds Bank

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของ

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการศุลกากรและเงินตรา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายธนธรณ อ.เดช ที่ ดช 26 / 2564 และนายชบะจวิทย์ ชินโบโณชัย แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.5	CH-09	6.00	ชุด	7,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	CH-10	22.00	ชุด	7,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
	เฟอร์นิเจอร์ (F)								
	F-01	1.00	ชุด	19,600.00	19,600.00	-	-	19,600.00	
	F-02	2.00	ชุด	16,200.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	F-03	1.00	ชุด	7,350.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	F-04	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	F-05	2.00	ชุด	7,900.00	15,800.00	-	-	15,800.00	
	F-06	2.00	ชุด	16,200.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	F-08	3.00	ชุด	14,800.00	44,400.00	-	-	44,400.00	
	F-09	6.00	ชุด	7,900.00	47,400.00	-	-	47,400.00	
1.6	F-11	3.00	ชุด	19,400.00	58,200.00	-	-	58,200.00	
	PARATTION								
	PARATTION 80 x 120 cm. พื้น+ ก่อผนังทาสี	4.00	ชุด	5,400.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
	PARATTION 90 x 120 cm. พื้น+ ก่อผนังทาสี	12.00	ชุด	6,200.00	74,400.00	-	-	74,400.00	
	PARATTION 100 x 120 cm. พื้น+ ก่อผนังทาสี	12.00	ชุด	6,700.00	80,400.00	-	-	80,400.00	
	ตัวต่อผนังขนาด 3 พยาง 6 x 120 cm.	4.00	ชุด	2,850.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
	ตัวต่อผนังขนาด 4 พยาง 6 x 120 cm.	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	ซอียด PARATTION แบบวงกลม	6.00	ชุด	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ซอียด PARATTION แบบครึ่งวงกลม	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	PARATTION 100 x 200 cm. พื้น+ ก่อผนังทาสี	9.00	ชุด	9,000.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
	PARATTION ผนังกระเบื้องสีขาว 100 x 200 cm. พื้น+ ก่อผนังทาสี	4.00	ชุด	13,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	ตัวต่อผนังขนาด 2 พยาง 6 x 200 cm.	2.00	ชุด	5,450.00	10,900.00	-	-	10,900.00	
	รวมราคางานวัสดุและค่าจ้างช่าง				1,872,050.00		-	1,872,050.00	

นส.5 ๐๕๐๙

แบบแสดงรายการ การปริมาณ และราคาต่อหน่วยก่อสร้าง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้ากรมทะเบียนตรา และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางโพง อำเภอบางโพง จังหวัดยะลา

แบบขอ.مم.จ.ช. ที่ จช 26 / 2564 และแบบของวิศ. ฌมโปเชิต แอนท์ โซลูชันส์ จำกัด

หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาทาง ส่วนกำลังการผลิตที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	อาคารที่พักอาศัย 20 ชั้น								
1.1	สถาปัตย์งานโครงสร้าง								
1.1	งานดิน	72m			35,887.80		56,331.00	92,218.80	
1.2	งานเสาเข็ม	72m			533,190.00		197,570.00	730,760.00	
1.3	งานคอนกรีต	72m			601,890.00		171,924.00	773,814.00	
1.4	งานไม้แบบ	72m			920,688.48		302,032.00	1,222,720.48	
1.5	งานหล่อและฉนวนกันความร้อน	72m			2,481,757.54		319,235.30	2,800,992.84	
1.6	งานแม่เหล็กเส้นสำเร็จรูป	72m			645,840.00		112,320.00	758,160.00	
1.7	งานเหล็กทุบทุกรวม	72m			270,624.74		79,315.00	349,939.74	
	1. รวมราคาจ้างโครงสร้าง				5,489,878.56		1,238,727.30	6,728,605.86	
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดิน								
1.1.1	ขุดดิน และถมดินกลับ	509	ลบ.ม.	-	-	99.00	50,391.00	50,391.00	
1.1.2	พรวนหน้าดินถมดิน	60	ลบ.ม.	598.13	35,887.80	99.00	5,940.00	41,827.80	
	1.1 รวมราคาจ้างดิน				35,887.80		56,331.00	92,218.80	
1.2	งานเสาเข็ม								
1.2.1	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21 ม. รับน้ำหนักเสาเข็ม 33 ตัน F.S. = 2.5	65	ต้น	5,250.00	341,250.00	1,430.00	92,950.00	434,200.00	
1.2.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม. รับน้ำหนักเสาเข็ม 35 ตัน F.S. = 2.5	4	ต้น	7,665.00	30,660.00	1,450.00	5,800.00	36,460.00	
1.2.3	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21 ม. รับน้ำหนักเสาเข็ม 45 ตัน F.S. = 2.5	16	ต้น	10,080.00	161,280.00	1,525.00	24,400.00	185,680.00	
1.2.4	งานติดตั้งเสาเข็ม 0.22 ม.	65	ต้น	-	-	180.00	11,700.00	11,700.00	
1.2.5	งานติดตั้งเสาเข็ม 0.26 ม.	4	ต้น	-	-	230.00	920.00	920.00	
1.2.6	งานติดตั้งเสาเข็ม 0.30 ม.	16	ต้น	-	-	300.00	4,800.00	4,800.00	
1.2.7	งานทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC TEST	2	ต้น	-	-	28,500.00	57,000.00	57,000.00	
	1.2 รวมราคาจ้างเสาเข็ม				533,190.00		197,570.00	730,760.00	

RSC 05/04/24

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพระดับจังหวัด และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอฯ ลงฯ ที่ ดช 26 / 2564 และแบบขอของวิเทศ ซินโปริชชี แอร์ เอเชีย เออีซี จำกัด

หน่วยงาน/รายการก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคา/ใบเสนอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	งานคอนกรีต								
1.3.1	คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	1,655.00	4,965.00	398.00	1,194.00	6,159.00	
1.3.2	คอนกรีต โครงสร้าง (C' = 240 Ksc. Cyl.	315	ลบ.ม.	1,895.00	596,925.00	542.00	170,730.00	767,655.00	
	1.3 รวมราคางานคอนกรีต				601,890.00		171,924.00	773,814.00	193,453.50
1.4	งานไม้แบบ								
1.4.1	ไม้แบบ	3,512	ตร.ม.	250.00	878,000.00	86.00	302,032.00	1,180,032.00	
1.4.2	ตะปู	1114	กก.	38.32	42,688.48	-	-	42,688.48	
	1.4 รวมราคางานไม้แบบ				920,688.48		302,032.00	1,222,720.48	305,680.12
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.5.1	R86 มม. SR24	11,664	กก.	31.57	368,232.48	4.10	47,822.40	416,054.88	
1.5.2	R89 มม. SR24	19,811	กก.	29.96	593,537.56	4.10	81,225.10	674,762.66	
1.5.3	D812 มม. SD40	2,522	กก.	18.83	47,489.26	2.90	7,313.80	54,803.06	
1.5.4	D816 มม. SD40	20,173	กก.	19.77	398,820.21	2.90	58,501.70	457,321.91	
1.5.5	D620 มม. SD40	8,079	กก.	22.33	180,404.07	2.90	23,429.10	203,833.17	
1.5.6	D825 มม. SD40	34,808	กก.	22.33	777,262.64	2.90	100,943.20	878,205.84	
1.5.7	อัตราผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2,426	กก.	47.82	116,011.32	-	-	116,011.32	700,248.21
	1.5 รวมราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต				2,481,757.54		319,235.30	2,800,992.84	
1.6	งานแม่พิมพ์สำเร็จรูป								
1.6.1	แม่พิมพ์สำเร็จรูปชนิดห้องเรียบ ทนฯ 5 ซม. รับน้ำหนักคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ม.	1,872	ตร.ม.	235.00	439,920.00	30.00	56,160.00	496,080.00	
1.6.2	งานตะขอนกิต Topping ทนฯ 5 ซม.	1,872	ตร.ม.	110.00	205,920.00	30.00	56,160.00	262,080.00	
	1.6 รวมราคางานแม่พิมพ์สำเร็จรูป				645,840.00		112,320.00	758,160.00	189,540.00

NSSS 05/04/24

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาของค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริหารการเกษตรเชิงพารา และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางชะกง อำเภอบางชะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.มบ.จ.๑๒ ที่ จ๒ 26 / 2564 และแบบของวิทย์ อิมปโอริส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.7	งานเหล็กโครงสร้าง								
1.7.1	WF 150x75x5x14 kg/m	2,999	กก.	37.46	112,342.54	10.00	29,990.00	142,332.54	
1.7.2	I/ 75x75x4.0 mm - 8.66 kg/m	473	กก.	37.46	17,718.58	10.00	4,730.00	22,448.58	
1.7.4	C 100x50x20x3.2mm. - 5.5 kg/m	2,210	กก.	37.46	82,786.60	10.00	22,100.00	104,886.60	
1.7.5	C 150x75x6.5x10mm. - 18.6 kg/m	335	กก.	37.46	12,549.10	10.00	3,350.00	15,899.10	
	I/ 75x50x3.2 mm - 7.07 kg/m	255	กก.	37.46	9,552.30	10.00	2,550.00	12,102.30	
	∅4x3.20mm - 8.77 kg/m	37	กก.	37.46	1,386.02	10.00	370.00	1,756.02	
1.7.6	Plate 10 mm	60	กก.	37.46	2,247.60	10.00	600.00	2,847.60	
1.7.7	Bolt M12	93	ชุด	40.00	3,720.00	20.00	1,860.00	5,580.00	
1.7.8	สีกัลวานี	359	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.7.9	สีกัลวานี + สีกัลวานี	359	ตร.ม.	58.00	20,822.00	35.00	12,565.00	33,387.00	
1.7.10	Bracing Rod 15 mm. with turn buckel	30	ชุด	250.00	7,500.00	40.00	1,200.00	8,700.00	
	1.7 รวมราคางานเหล็กโครงสร้าง				270,624.74		79,315.00	349,939.74	

NSC company

ข้อควรทราบ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและเชิงพาณิชย์ และอาคารพาณิชย์

สถาบันที่ก่อสร้าง ทำบ่อทางปะการัง ยานอวกาศปะการัง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบยธ.ผ.ร.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของบ้านที่ ขึ้นไปอีก ๑๗ แบบ โฉนดที่ดิน ๑๗ ๒๖ / ๒๕๖๔

กระทรวงการต่างประเทศ/งานพิธีการ กรมพิธีการ

ประเภทวิชา โดย คณะกรรมการกำหนดวิชากลาง ทำหน้าที่กำหนดรายการ ที่ good / bad / bad bad ส่วนที่ bad คือ สิ่งที่ไม่ bad

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 24 สิงหาคม 2564

מחבר : ד"ר

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
2	อุปกรณ์งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผิวพื้น	32m		1,081,378.00		378,190.00		1,459,568.00	
2.2	งานผนัง	32m		2,478,554.84		1,331,368.25		3,809,923.09	
2.3	งานฝ้าเพดาน	32m		621,442.00		171,586.00		793,028.00	
2.4	งานประตู	32m		1,866,022.50		-		1,866,022.50	
2.5	งานหน้าต่าง	32m		401,948.00		76,200.00		478,148.00	
2.6	งานหลังคา	32m		387,095.00		61,565.00		448,660.00	
2.7	งานสุขภัณฑ์	32m		320,800.00		35,152.00		355,952.00	
2.8	งานบันได	32m		232,041.91		53,936.12		285,978.03	
2.9	งานทาสี	32m		303,451.50		289,212.50		592,664.00	
2.10	งานหลังคาชั้นทางเข้าอาคาร	32m		161,221.14		59,440.00		220,661.14	
2.10	งานสวนที่จัดจ้างหรือส่งทำตามแบบ (Build-It)	32m		1,615,240.00		-		1,615,240.00	
2.11	งานปั้นเคลือบ	32m		4,017,200.00		200.00		4,017,400.00	
	2. รวมค่างานสถาปัตยกรรม			13,486,394.89		2,456,849.87		15,943,244.76	
2.1	งานผิวพื้น								
2.1.1	F1 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้อง ขอบคัต ผิว SCRATCH ขนาด 12' x 12' สีเทาเข้ม	24	m ²	450.00		158.00		14,592.00	
2.1.2	F2 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัต สีขาวทึบ ขนาด 12' x 12'	20	m ²	450.00		222.00		13,440.00	
2.1.3	F3 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัต ขนาด 24' x 24' น.สีขาวทึบ	530	m ²	450.00		222.00		356,160.00	
2.1.4	F4 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องลายไม้ ขอบคัต สีอ่อน ขนาด 6' x 24'	97	m ²	550.00		150.00		67,900.00	
2.1.5	F5 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขอบคัต ขนาด 24' x 24' น.	632	m ²	450.00		174.00		394,368.00	
2.1.6	F6 : พื้นส.ล.ผิวปูหินอ่อนลายไม้ 15 x 90 ซม. ทน 2 มม. สีอ่อน	618	m ²	550.00		70.00		383,160.00	
	ของ DIL.O. ไทยเยอรมัน, BETA FLOORING หรือเทียบเท่า								
2.1.7	F7 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 12' x 12' สีขาวทึบ	128	m ²	299.00		158.00		58,496.00	
2.1.8	F8 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 12' x 12' สีขาวทึบ	64	m ²	299.00		158.00		29,248.00	
2.1.9	F9 : พื้นส.ล.ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 12' x 12' สีขาวทึบ	208	m ²	299.00		158.00		95,056.00	

Scarsdale, N.Y.

แบบแสดงรายการการ เบิกบาน และราคาผลงานทำก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพระดับจังหวัด และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอ จ.ช. ที่ จช 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจชุมชนโอท็อป แอนด์เอจิเอส จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณราคาเสนอ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้ประเมินราคาการ ที่ ๓๐๖ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.1.10	ฝ9 : พื้นค.ส.ล.ผิวขัดมัน	24	ตร.ม.	83.00	1,992.00	82.00	1,968.00	3,960.00	
2.1.11	ฝ10 : พื้นค.ส.ล.ผิวขัดมัน ผสมน้ำยาพื้นผิว	236	ตร.ม.	101.00	23,836.00	82.00	19,352.00	43,188.00	
	หมายเหตุ : กระเบื้องพื้นขนาด ของ Corto, Campana, FC หรือเทียบเท่า								
	2.1 รวมราคางานพื้น				1,081,378.00		378,190.00	1,459,568.00	
2.2	งานผนัง								
2.2.1	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	4,867	ตร.ม.	285.00	1,387,095.00	89.00	433,163.00	1,820,258.00	
2.2.2	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	82	ตร.ม.	584.00	47,660.24	165.00	13,465.65	61,125.89	
2.2.3	งานฉาบปูนเรียบ	5,963	ตร.ม.	75.00	447,249.00	82.00	488,992.24	936,241.24	
2.2.4	งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	538	ตร.ม.	80.00	43,016.00	100.00	53,770.00	96,786.00	
2.2.5	ฝ3 : ผนังก่ออิฐฉาบปูน ผิวทาสีกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 30x30 ซม. ประดับกระจกเงา	551	ตร.ม.	299.00	164,749.00	158.00	87,058.00	251,807.00	
2.2.6	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 ม.	3,988	ม.	79.00	315,052.00	44.00	175,472.00	490,524.00	
2.2.7	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.20 ม.	65	ม.	120.00	7,833.60	62.00	4,047.36	11,880.96	
2.2.8	ฝ4 : ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสีกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. ประดับกระจกเงา	18	ตร.ม.	550.00	9,900.00	300.00	5,400.00	15,300.00	
2.2.9	บัวฉาบปูนประดับช่องแสง 3/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	1,400.00	ม.	40.00	56,000.00	50.00	70,000.00	126,000.00	
	2.2 รวมราคางานผนัง				2,478,554.84		1,331,368.25	3,809,923.09	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.1	ฝ1 : ฝ้าเพดานยิปซัมยี่ห้อ พนา 9 กว. ฉาบเรียบยี่ห้อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	1,684	ตร.ม.	292.00	491,728.00	75.00	126,300.00	618,028.00	
2.3.2	ฝ2 : ฝ้าเพดานยิปซัมยี่ห้อ พนา 9 กว. ฉาบเรียบยี่ห้อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	360	ตร.ม.	312.00	112,320.00	75.00	27,000.00	139,320.00	
2.3.3	ฝ3 : ฝ้าเพดานฉาบเรียบยี่ห้อ พนา 9 กว. ฉาบเรียบยี่ห้อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	206	ตร.ม.	78.00	16,068.00	82.00	16,892.00	32,960.00	
2.3.4	ฝ4 : ฝ้าเพดานฉาบเรียบยี่ห้อ พนา 9 กว. ฉาบเรียบยี่ห้อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	17	ตร.ม.	78.00	1,326.00	82.00	1,394.00	2,720.00	
	2.3 รวมราคางานฝ้าเพดาน				621,442.00		171,586.00	793,028.00	

15855 0564

แบบแสดงรายการ งบการเงิน และราคาตลาดหลักทรัพย์

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพและโรงพยาบาล และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบสร.ม.จ.ฯฯ พ.ศ. 26 / 2564 และแบบของวิเทศ ซิมป์โอสถ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมวลราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4	งานประปา								
2.4.1	D1	1	พท	40,537.50	40,537.50	-	-	40,537.50	
2.4.2	D2	20	พท	12,020.00	240,400.00	-	-	240,400.00	
2.4.3	D3	63	พท	14,540.00	916,020.00	-	-	916,020.00	
2.4.4	D4	20	พท	4,988.00	99,760.00	-	-	99,760.00	
2.4.5	D5	20	พท	4,488.00	89,760.00	-	-	89,760.00	
2.4.6	D6	39	พท	2,715.00	105,885.00	-	-	105,885.00	
2.4.7	D6A	4	พท	2,700.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
2.4.8	D7	20	พท	2,400.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
2.4.9	D8	8	พท	4,370.00	34,960.00	-	-	34,960.00	
2.4.10	D9	6	พท	13,500.00	81,000.00	-	-	81,000.00	
2.4.11	D10	20	พท	9,945.00	198,900.00	-	-	198,900.00	
	2.4 รวมราคางานประปา				1,866,022.50		-	1,866,022.50	
2.5	งานไฟฟ้า								
2.5.1	W1	32	พท	9,817.50	314,160.00	1,800.00	57,600.00	371,760.00	
2.5.2	W2	24	พท	1,500.00	36,000.00	300.00	7,200.00	43,200.00	
2.5.3	W3	8	พท	2,200.00	17,600.00	300.00	2,400.00	20,000.00	
2.5.4	W4	1	พท	18,480.00	18,480.00	3,000.00	3,000.00	21,480.00	
2.5.5	W5	1	พท	9,240.00	9,240.00	3,000.00	3,000.00	12,240.00	
2.5.6	W6	1	พท	6,468.00	6,468.00	3,000.00	3,000.00	9,468.00	
	2.5 รวมราคางานไฟฟ้า				401,948.00		76,200.00	478,148.00	

1885 2564

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคากลางทำก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริหารการเกษตรและประมง และอาคารที่พัก พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบสร.ม.ร.๑๙ ที่ ๑๙ 26 / 2564 และแบบของวิจัช จินโนโยธิน แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณการราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.6	งานเหล็ก								
2.6.1	เหล็กฉาก Metal Sheet ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.47 มม. ทำได้ติดตั้งบนบานกับควมร้อย PE FOAM	653	ตร.ม.	550.00	359,150.00	70.00	45,710.00	404,860.00	
2.6.2	เหล็กเยื่อใยใยผสมพอลิเอสเตอร์ หนา 10 มม.								
2.6.2	Fitdhang	47	ม.	260.00	12,220.00	50.00	2,350.00	14,570.00	
2.6.3	เงี่ยงยา+ปิดล่อนไม้เชื่อม	185	ม.	85.00	15,725.00	73.00	13,505.00	29,230.00	
	2.6 รวมราคางานเหล็ก				387,095.00		61,565.00	448,660.00	
2.7	งานปูนซีเมนต์								
2.7.1	ปูนซีเมนต์	20	ซต.	5,000.00	100,000.00	450.00	9,000.00	109,000.00	
2.7.2	สายชำระ	20	ซต.	300.00	6,000.00	70.00	1,400.00	7,400.00	
2.7.3	อ่างล้างหน้าแบบฝังเครื่องเคาเตอร์ พร้อมเสกติดอ่าง, ถายน้ำดี, ฟ่อน้ำทิ้ง	20	ซต.	3,500.00	70,000.00	450.00	9,000.00	79,000.00	
2.7.4	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	20	ซต.	900.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2.7.5	ฝักบัวอาบน้ำ	20	ซต.	400.00	8,000.00	70.00	1,400.00	9,400.00	
2.7.6	พื้นที่กระดาดชำระเซรามิก ชนิดสีมันเงา เหลือขาว ครา Cotto, American Standard, Karat หรือเทียบเท่า	20	ซต.	390.00	7,800.00	120.00	2,400.00	10,200.00	
2.7.7	ที่วางสุขภัณฑ์ ชนิดสีมันเงา เหลือขาว ครา Cotto, American Standard, Karat หรือเทียบเท่า	20	ซต.	370.00	7,400.00	120.00	2,400.00	9,800.00	
2.7.8	ตะแกรงกรองแบบถอดได้ ตะแกรงพร้อมท่อสุขภัณฑ์พร้อม มีฝาครอบกันกลิ่น	40	ซต.	250.00	10,000.00	75.00	3,000.00	13,000.00	
2.7.9	กระเบื้อง 6 มม. ขนาด 0.60x2.20 ม	20	ซต.	1,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
2.7.10	STOP VALVE	20	ซต.	80.00	1,600.00	35.00	700.00	2,300.00	
2.7.11	เคาเตอร์อ่างล้างหน้า 0.40x2.20 ม ทุกระเบียงมีการปิด	20	ซต.	2,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
2.7.12	งานหล่อคอนกรีต คสล. อ่างล้างหน้า	44	ม.	500.00	22,000.00	133.00	5,852.00	27,852.00	
	2.7 รวมราคางานปูนซีเมนต์				320,800.00		35,152.00	355,952.00	

นางสาว อรุณ

แบบแสดงรายการการ เบิกถาม และราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริหารการศุลกากรระยะเชิงพารา และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอ ร.๔๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบขอซื้อรถ ซิมป์โลซิส แอร์ แอ็ชชีเออร์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการการกำหนดราคาทาง พจนาคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.8	จากบันได								
2.8.1	บันได ST-1								
	F1 : เมาบันไดและลูกบันได ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ระบุสีกายหลัง	42.00	ตร.ม.	450.00	18,900.00	222.00	9,324.00	28,224.00	
	ลูกบันได อลูมิเนียมเส้นรูป ขดมือขอบยางกันลื่น	24.00	ม.	140.00	3,360.00	38.00	912.00	4,272.00	
2.8.2	บันได ST-2								
	F1 : ซาบกบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ระบุสีกายหลัง	39	ตร.ม.	450.00	17,550.00	222.00	8,658.00	26,208.00	
	ระบุสีกายหลัง				-		-	-	
	ลูกบันได อลูมิเนียมเส้นรูป ขดมือขอบยางกันลื่น	121	ม.	140.00	16,940.00	38.00	4,598.00	21,538.00	
	ราวจับบันได เหล็กกลม 1/2" x3.2 มม. ทาสีน้ำมัน	30	ม.	2,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x3" พจนแบบ				-		-	-	
	งานฉาบปูนเรียบ ท้องและข้างบันได	74	ตร.ม.	78.00	5,772.00	82.00	6,068.00	11,840.00	
	งานทาสี ท้องและข้างบันได	74	ตร.ม.	35.00	2,590.00	34.00	2,516.00	5,106.00	
2.8.3	บันได ST-3								
	F2 : ซาบกบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้กันลื่น ขนาด 1.2x1.2"	35	ตร.ม.	299.00	10,465.00	158.00	5,530.00	15,995.00	
	ระบุสีกายหลัง				-		-	-	
	F2 : ซาบกบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้กันลื่น ขนาด 1.2x1.2"	45	ม.	299.00	13,455.00	158.00	7,110.00	20,565.00	
	ระบุสีกายหลัง				-		-	-	
	ลูกบันได อลูมิเนียมเส้นรูป ขดมือขอบยางกันลื่น	51	ม.	140.00	7,140.00	38.00	1,938.00	9,078.00	
	ราวจับบันได เหล็กกลม 1 1/2" x3.2 มม. ราวจับเหล็กกลม 2"x3.2 มม. ทาสีน้ำมัน พจนแบบ	24.50	ม.	2,200.00	53,900.00	-	-	53,900.00	
	ราวจับเหล็กกลม 2"x3.2 มม. ทาสีน้ำมัน พจนแบบ				-		-	-	
	งานฉาบปูนเรียบ ท้องและข้างบันได	49	ตร.ม.	78.00	3,827.46	82.00	4,023.74	7,851.20	
	งานทาสี ท้องและข้างบันได	49	ตร.ม.	35.00	1,717.45	34.00	1,668.38	3,385.83	
2.8.4	Plamp								
	พื้นทางลาดเขาร่องสายไฟฟ้า หนา 10 ซม.	15	ตร.ม.	95.00	1,425.00	106.00	1,590.00	3,015.00	
	รวมรวมงานบันได				232,041.91		53,936.12	285,978.03	

รศ.ดร.นพ. ๑๕๐๙

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอาคารพักอาศัย พร้อมงานภูมิทัศน์

สถาบันที่ก่อสร้าง
ท่าอากาศยานปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบยธ.ผ.จ.ดช ที่ ดช 26 / 2564 และแบบของบริษัท จิมโบเอซิส แอนด์ โซลูชันส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		กรมศุลกากร
------------------------------------	--	------------

คณะกรรมการบริหารกลาง ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

www.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	งานพาสี								
2.9.1	งานพาสีภายนอกอาคาร	1,668	ตร.ม.	44.00	73,392.00	34.00	56,712.00	130,104.00	
2.9.2	งานพาสีภายในอาคาร	4,397	ตร.ม.	34.00	149,506.50	34.00	149,506.50	299,013.00	
2.9.3	งานพาสีบันไดภายนอกอาคาร	319	ตร.ม.	33.00	10,527.00	34.00	10,846.00	21,373.00	
2.9.4	งานพาสีบันไดภายในอาคาร	2,122	ตร.ม.	33.00	70,026.00	34.00	72,148.00	142,174.00	
	2.9 รวมงานพาสี				303,451.50		289,212.50	592,664.00	
2.10	งานเหล็กทำทางขึ้นอาคาร								
2.10.1	Wide Flange 150 x 150 x 7 x10 x 31.5 mm/2l	159	ม.ท.	37.46	5,956.14	10.00	1,590.00	7,546.14	
2.10.2	Steel Plate Base 250 x 250 x 12 mm.	8	ชิ้น	335.00	2,680.00	150.00	1,200.00	3,880.00	
2.10.3	Steel Square Tube 100 x 100 x 3.2mm. 9.52Kg./m. Column	141	ม.ท.	37.46	5,281.86	10.00	1,410.00	6,691.86	
2.10.4	Steel Plate Stiffener 160 x 140 x 12 mm.	22	ชิ้น	110.00	2,420.00	50.00	1,100.00	3,520.00	
2.10.5	Purlin Steel Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 mm. 7.01 Kg/m.	148	ม.ท.	37.46	5,544.08	10.00	1,480.00	7,024.08	
2.10.6	Bracing Steel Rectangular Tube 75 x 38 x 3.2 mm. 5.15Kg/m.	93	ม.ท.	37.46	3,472.54	10.00	927.00	4,399.54	
2.10.7	Steel Channels 250 x 90 x 9 mm. 40.20 kg/m.	462	ม.ท.	37.46	17,306.52	10.00	4,620.00	21,926.52	
2.10.8	Steel Channels 150 x 75 x 6.5 mm. 18.61 kg/m.	102	ม.ท.	37.46	3,820.92	10.00	1,020.00	4,840.92	
2.10.9	Steel Rectangular Tube 100 x 50 x 3.2 mm. 7.01 Kg/m.	148	ม.ท.	37.46	5,544.08	10.00	1,480.00	7,024.08	
2.10.10	Cemical Bolt M12	13	ชิ้น	200.00	2,600.00	50.00	650.00	3,250.00	
2.10.11	พาสีโครงสร้างเหล็ก	1	เมตร	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
2.10.12	งานเหล็กการแขวนบันได 5+5	13	ตร.ม.	2,500.00	31,500.00	1,000.00	12,600.00	44,100.00	
2.10.13	งานบันไดก่ออิฐ	7	ตร.ม.	285.00	1,995.00	89.00	623.00	2,618.00	
2.10.14	ผนังสำเร็จรูปบริเวณลิฟต์ขึ้นบันไดชั้น 5	15	ตร.ม.	75.00	1,125.00	82.00	1,230.00	2,355.00	
2.10.15	งานโครงสร้างเหล็กพาสี ทุ. Aluminum Composite	23	ตร.ม.	1,700.00	39,100.00	900.00	20,700.00	59,800.00	
2.10.16	งานพาสีผนัง	15	ตร.ม.	35.00	525.00	34.00	510.00	1,035.00	
2.10.17	FD for Gutter Drain Dia2" + PVC Pipe	2	ฟุต	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
2.10.18	Aluminium Tube 100 x 50 x 1.2 mm. Colour Brown	71	ม.	350.00	24,850.00	100.00	7,100.00	31,950.00	
2.10.19	อื่นๆ	1	บาท	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	

not out

แบบแสดงรายการ การประเมิน และราคาตลาดหลักทรัพย์

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพและชุมชน และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบยอ.ม.ร.จ.ร. ที่ จร 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจไม่เสียแบบ แต่ใช้เงินอุดหนุน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประเภทงานราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตลาดกลาง ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.10 รวมราคางานหลักค่าขึ้นทางอาคาร				161,221.14		59,440.00	220,661.14	
2.11	งานติดตั้งถังหรือถังทำตามแบบ (Bulb-in)								
	FR-01	37	ชุด	10,000.00	370,000.00		-	370,000.00	
	FR-02	46	ชุด	700.00	32,200.00		-	32,200.00	
	FR-03	37	ชุด	1,600.00	59,200.00		-	59,200.00	
	FR-04	19	ชุด	6,500.00	123,500.00		-	123,500.00	
	FR-07	17	ชุด	3,000.00	51,000.00		-	51,000.00	
	FR-09	20	ชุด	36,750.00	735,000.00		-	735,000.00	
	FR-10	20	ชุด	6,900.00	138,000.00		-	138,000.00	
	FR-11	3	ชุด	15,550.00	46,650.00		-	46,650.00	
	FR-12	2	ชุด	3,700.00	7,400.00		-	7,400.00	
	FR-15	3	ชุด	5,530.00	16,590.00		-	16,590.00	
	FR-17	1	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	FR-18	1	ชุด	6,600.00	6,600.00		-	6,600.00	
	FR-19	1	ชุด	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
	FR-20	1	ชุด	2,100.00	2,100.00		-	2,100.00	
	2.11 รวมราคางานติดตั้งถังหรือถังทำตามแบบ (Bulb-in)				1,615,240.00		-	1,615,240.00	
2.12	งานบันไดเหล็ก								
2.12.1	ราวจับเบี่ยง	20	ชุด	12,370.00	247,400.00		-	247,400.00	
2.12.2	แบบขยายผนัง 1	5	ชุด	682,000.00	3,410,000.00		-	3,410,000.00	
2.12.3	แบบขยายผนัง 2	1	ชุด	338,800.00	338,800.00		-	338,800.00	
2.12.4	ตะแกรงการกรองแบบถอดได้ขึ้นเหล็ก	4	ชุด	250.00	1,000.00	50.00	200.00	1,200.00	
2.12.5	ผนังป้องกันน้ำตกหน้า	1	ชุด	20,000.00	20,000.00		-	20,000.00	
	2.12 รวมราคางานบันไดเหล็ก				4,017,200.00		200.00	4,017,400.00	

NRS ๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของพัสดุก่อสร้าง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและโรงเรียน และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบอบ.ม.๑.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 แผนกของกวิธ. จันทบุรี จ.ฉะ. อบ.ฉะ. จ.ฉะ.

หน่วยงานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณการก่อสร้าง พจนานุกรมรายการ ที่ ๑๐๘ / ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	สถาปัตยกรรมสุขาภิบาล-ระบบคั้นเหล็ง								
3.1	COLD WATER SYSTEM	73m			669,413.02		62,940.61	752,353.63	
3.2	DRAINAGE SYSTEM	73m			409,584.42		95,697.52	505,281.94	
3.3	FIRE PROTECTION SYSTEM	73m			133,654.91		27,155.17	160,810.08	
	3. ระบบสถาปัตยกรรมสุขาภิบาล-ระบบคั้นเหล็ง				1,232,652.35		185,793.30	1,418,445.65	
3.1	COLD WATER SYSTEM								
3.1.1	Piping works (Galvanized Steel Pipe, BS 1387 Class M)								
	- 1/2" dia.	340.00	M	55.39	18,832.60	16.62	5,650.80	24,483.40	
	- 3/4" dia.	100.00	M	71.24	7,124.00	21.37	2,137.00	9,261.00	
	- 1" dia.	78.00	M	106.04	8,271.12	31.81	2,481.18	10,752.30	
	- 1 1/4" dia.	18.00	M	136.30	2,453.40	40.89	736.02	3,189.42	
	- 1 1/2" dia.	18.00	M	156.98	2,825.64	47.09	847.62	3,673.26	
	- 2" dia.	30.00	M	220.98	6,629.40	66.29	1,988.70	8,618.10	
	- 2 1/2" dia.	49.00	M	215.97	10,582.53	64.79	3,174.76	13,757.29	
	- 3" dia.	18.00	M	354.28	6,377.04	106.28	1,913.04	8,290.08	
	- Fitting	1.00	L.S	18,928.72	18,928.72	5,678.62	5,678.62	24,607.33	
	- Hanger and support	1.00	L.S	6,309.57	6,309.57	1,892.87	1,892.87	8,202.44	
3.1.2	GATE VALVE								
	- 1" dia.	40.00	Set	245.00	9,800.00	120.00	4,800.00	14,600.00	
	- 2" dia.	22.00	Set	1,181.00	25,982.00	240.00	5,280.00	31,262.00	
3.1.3	CHECK VALVE								
	- 2" dia.	1.00	Set	1,319.00	1,319.00	240.00	240.00	1,559.00	

18/05/2564

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาวัสดุก่อสร้าง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและโรงเรียน และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบแปลน เลข ที่ ดย 26 / 2564 และแบบของวิศวกรรมโยธา ฉบับแก้ไข ฉบับแก้ไขล่าสุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณการวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.4	Y-Strainers	1.00	Set	1,758.00	1,758.00	240.00	240.00	1,998.00	
3.1.5	FOOT VALVE - 2" dia.	2.00	Set	850.00	1,700.00	240.00	480.00	2,180.00	
3.1.6	TRANSFER PUMP	1.00	Set	54,000.00	54,000.00	1,500.00	1,500.00	55,500.00	
3.1.7	BOOSTER PUMP	1.00	Set	85,000.00	85,000.00	1,500.00	1,500.00	86,500.00	
3.1.8	WATER TANK	6.00	Set	16,560.00	99,360.00	1,000.00	6,000.00	105,360.00	
3.1.9	ถังเก็บน้ำ ทรายบดปูนขนาด 35 ซม.	1.00	Set	223,200.00	223,200.00	5,000.00	5,000.00	228,200.00	
3.1.10	ถังเก็บน้ำ ทรายบดปูน	1.00	Set	66,960.00	66,960.00	-	-	66,960.00	
3.1.11	ACCESSORIES	20.00	Set	1,000.00	20,000.00	300.00	6,000.00	26,000.00	
		1.00	LS	12,000.00	12,000.00	5,400.00	5,400.00	17,400.00	
	3.1 ฐานราก COLD WATER SYSTEM				689,413.02		62,940.61	752,353.63	
3.2	DRAINAGE SYSTEM								
3.2.1	SWVR. PIPE (PVC Class B.5)								
	- 2" dia.	826.00	M	43.65	36,054.90	13.10	10,816.67	46,871.57	
	- 3" dia.	221.00	M	95.78	21,167.38	28.73	6,350.21	27,517.59	
	- 4" dia.	174.00	M	155.20	27,004.80	46.56	8,101.44	35,106.24	
	- 6" dia.	42.00	M	328.58	13,800.36	98.57	4,140.11	17,940.47	
	- Fitting	1.00	LS	29,408.23	29,408.23	8,822.47	8,822.47	38,230.70	
	- Hanger and support	1.00	LS	9,802.74	9,802.74	2,940.82	2,940.82	12,743.57	
3.2.2	FLOOR DRAIN								
	- 2" dia.	60.00	M	750.00	45,000.00	120.00	7,200.00	52,200.00	
3.2.3	CLEAN OUT								
	- 3" dia.	2.00	M	158.00	316.00	47.00	94.00	410.00	
	- 4" dia.	7.00	M	210.00	1,470.00	63.00	441.00	1,911.00	
	- 6" dia.	4.00	M	430.00	1,720.00	129.00	516.00	2,236.00	

NSIS 05064

ชื่อโครงการ/งานที่ส่ง ก่อสร้างอาคารเพื่อการสนับสนุนวิชาการและนิเทศฯ และอาคารพักอาศัย พร้อมงานภูมิทัศน์

สถาบันที่ขอรับ
ทำแบบบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายพรหม จ.เดช ที่ เลข 26 / 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ชิมโนไพจิตร อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/สถาบันที่จ้าง กรมศุลกากร

[illegible]

วันที่ : ๑๕/๗/๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม		รวม	รวม
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
3.2.4	FLEXIBLE CONNECTOR								
	- 6" dia.	2.00	M	1,270.00	2,540.00	180.00	360.00	2,900.00	
	- 4" dia.	2.00	M	780.00	1,560.00	120.00	240.00	1,800.00	
3.2.5	VENT THROUGH ROOF								
	- 3" dia.	1.00	M	380.00	380.00	75.00	75.00	455.00	
3.2.6	สวิตช์ไฟฟ้า 20 amperes	1.00	Set	187,400.00	187,400.00	31,800.00	31,800.00	219,200.00	
3.2.7	สวิตช์ไฟฟ้า 1200 Bm	1.00	Set	9,960.00	9,960.00	3,000.00	3,000.00	12,960.00	
3.2.8	ACCESSORIES	1.00	LS	22,000.00	22,000.00	10,800.00	10,800.00	32,800.00	
	3.2 TRAINING DRAINAGE SYSTEM				409,584.42		95,697.52	505,281.94	
3.3	FIRE PROTECTION SYSTEM								
3.3.1	BLACK STEEL PIPE SCH 40								
	- 2 1/2" dia.	15.00	M	145.00	2,175.00	90.00	1,350.00	3,525.00	
	- 6" dia.	32.00	M	628.00	20,096.00	300.00	9,600.00	29,696.00	
	- Fitting	1.00	LS	6,700.00	6,700.00	2,010.00	2,010.00	8,710.00	
	- Hanger and support	1.00	LS	2,897.10	2,897.10	869.13	869.13	3,766.23	
	- Painting and symbol	1.00	LS	3,186.81	3,186.81	956.04	956.04	4,142.85	
3.3.2	DOUBLE CONN. FIRE DEPARTMENT								
	- DIA. 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	1.00	Ea	6,500.00	6,500.00	800.00	800.00	7,300.00	
3.3.3	BRASS COUPLING								
	- DIA. 2 1/2"	2.00	Ea	450.00	900.00	130.00	260.00	1,160.00	
3.3.4	BRASS CAP, FEMALE QUICK DOUBLE TWIST RELEASE & CHAIN								
	- DIA. 2 1/2"	2.00	Ea	650.00	1,300.00	130.00	260.00	1,560.00	
3.3.5	CHECK VALVE								
	- DIA. 4"	1.00	Ea	5,250.00	5,250.00	480.00	480.00	5,730.00	

1. Disinfectant

แบบแสดงรายการ ปริญญา และราคาผลงานก่อสร้าง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนวิชาการและสิ่งพิมพ์ และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.ม.ร.๑๕ ที่ ๑๕ 26 / 2564 และแบบขอ.วิ.๑๓ ซึ่งไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมชลประทาน

ประมาณการก่อสร้าง ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3.6	BUTTERFLY VALVE # KTZ - DIA. 4"	1.00	Ea	4,680.00	4,680.00	480.00	480.00	5,160.00	
3.3.7	BALL VALVE # KTZ - DIA. 1"	1.00	Ea	580.00	580.00	120.00	120.00	700.00	
3.3.8	AR VENTS - DIA. 1"	1.00	Ea	3,890.00	3,890.00	120.00	120.00	4,010.00	
3.3.9	FIRE HOSE CABINET (HOSE REEL)	5.00	Ea	9,800.00	49,000.00	1,000.00	5,000.00	54,000.00	
3.3.10	ABC (10 lbs.)	20.00	Set	850.00	17,000.00	100.00	2,000.00	19,000.00	
3.3.11	ACCESSORIES & CONSUMABLE MATERIALS	1.00	LS	9,500.00	9,500.00	2,850.00	2,850.00	12,350.00	
3.3 TOTAL FIRE PROTECTION SYSTEM					133,654.91		27,155.17	160,810.08	

NBS DEAN

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ การประเมิน และราคาของค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบขอเสนอฯ ที่ ๓๒ / 2564 และแบบขอรับใช้ ชิมโนลิสต์ แอนด์ แอ็คเคสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สรุปราคาจากระบบปรับอากาศและระบบอากาศ								
4.1	ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ								
4.1	ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ	รวม			1,050,199.82		53,891.00	1,104,090.82	
4.1.1	Main Equipment								
	- FCU/CDU (12,000 BTU/ Hr)	20.00	set	15,810.00	316,200.00	-	-	316,200.00	
	- FCU/CDU (18,000 BTU/ Hr) (Master Bedroom)	20.00	set	26,168.22	523,364.40	-	-	523,364.40	
	- EF- (Exhaust fan 125 CFM)	20.00	set	3,400.00	68,000.00	400.00	8,000.00	76,000.00	
4.1.2	Piping for split type AC								
	- Refrigerant pipe 1/4" (copper tube hard drawn type L)	370.00	M	48.00	17,760.00	25.00	9,250.00	27,010.00	
	- Refrigerant pipe 3/8" (copper tube hard drawn type L)	127.00	M	65.00	8,255.00	28.00	3,556.00	11,811.00	
	- Refrigerant pipe 1/2" (copper tube hard drawn type L)	213.00	M	103.00	21,939.00	44.00	9,372.00	31,311.00	
	- Insulation for Refrigerant pipe 3/8" thickness =3/4"	130.00	M	51.00	6,630.00	13.00	1,690.00	8,320.00	
	- Insulation for Refrigerant pipe 1/2" thickness =3/4"	214.00	M	58.00	12,412.00	14.00	2,996.00	15,408.00	
	- Drain PVC Pipe (Class 8.5) 3/4"	167.00	M	13.00	2,171.00	23.00	3,841.00	6,012.00	
	- Drain PVC Pipe (Class 8.5) 1"	167.00	M	17.00	2,839.00	23.00	3,841.00	6,680.00	
	- Drain PVC Pipe (Class 8.5) 3/4" w/ insulation	135.00	M	50.00	6,750.00	39.00	5,265.00	12,015.00	
	- Drain PVC Pipe (Class 8.5) 1" w/ insulation	160.00	M	56.00	8,960.00	38.00	6,080.00	15,040.00	
	- Support and hanger for split type	1.00	LS	26,314.80	26,314.80	-	-	26,314.80	
	- Electrical control system	1.00	LS	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- Accessories.	1.00	LS	18,604.62	18,604.62	-	-	18,604.62	
	4.1 ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ				1,050,199.82		53,891.00	1,104,090.82	

รวม 53,891.00

แบบแสดงรายการการปฏิบัติงาน และราคาตามค่าก่อสร้าง

แบบ ป.๕.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบขอเสนอ ร.๑.๓๗ ที่ ๑๗ ๒๖ / ๒๕๖4 และแบบของวิสาหกิจ ชิมปโฮลิส แอนด์ เอสซีเจียสดี จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณการราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	ฮั่วจากงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร								
5.1	HIGH VOLTAGE AND TRANSFORMER SECTION	๗๓๓			380,500		49,200.00	429,700.00	
5.2	MAIN LOW VOLTAGE SECTION	๗๓๓			145,257		10,375.10	155,632.10	
5.3	SUB-DISTRIBUTION PANEL	๗๓๓			160,890		18,000.00	178,890.00	
5.4	MAIN & SUB FEEDER CABLE	๗๓๓			505,105		106,696.78	611,801.59	
5.5	BRANCE FEEDER	๗๓๓			410,581		276,229.65	686,810.17	
5.6	RECEPTACLE OUTLET & SWITCH	๗๓๓			118,813		71,750.36	190,563.56	
5.7	LIGHTING FIXTURE	๗๓๓			478,689		100,395.16	579,084.36	
5.8	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM	๗๓๓			135,380		27,750.00	163,130.00	
5.9	TELEPHONE SYSTEM	๗๓๓			122,953		44,903.25	167,855.75	
5.1	MATV SYSTEM	๗๓๓			107,349		24,325.69	131,674.36	
5.11	FIRE ALARM SYSTEM	๗๓๓			174,449		56,613.69	231,062.32	
5.12	ACCESS DOOR CONTROL SYSTEM	๗๓๓			110,971		12,510.48	123,481.41	
5.13	FIRE BARRIER SYSTEM	๗๓๓			25,000		4,000	29,000.00	
5.14	COMPUTER SYSTEM	๗๓๓			55,598		15,588	71,186.58	
	5. ๗๓๓จากงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร				2,931,534		818,338	3,749,872.20	
5.1	HIGH VOLTAGE AND TRANSFORMER SECTION								
5.1.1	HV. CABLE ROUTING	1	LOT						
5.1.2	TRANSFORMER 315 KVA OIL IMMERSED TRANSFORMER WITH	1	SETS		285,000.00		20,000.00	305,000.00	Exclude
	CABLE BOX 22 KV/400-230 V, 3P, 4W, 50 HZ,								
5.1.3	ACCESSORIES & SUPPORT	1	LOT		50,000.00		15,000.00	65,000.00	
5.1.4	GROUNDING	1	LOT		5,500.00		2,200.00	7,700.00	
5.1.5	OTHERS	1	LOT		40,000.00		12,000.00	52,000.00	
	5.1 ๗๓๓จากงาน HIGH VOLTAGE AND TRANSFORMER SECTION						49,200.00	429,700.00	

นางสาว.อริสรา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พylonงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.ม.ร.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิชีพ อนุมัติ และใช้ข้อที่ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	MAIN LOW VOLTAGE SECTION								
5.2.1	MDB.	1.00	LOT	128,540.00	128,540.00	5,000.00	5,000.00	133,540.00	
	- MCCB 3-P 500/600AF 30KA	1.00	SETS		-		-	-	
	- MCCB 3-P 125/200AF 25KA	4.00	SETS		-		-	-	
	- MCCB 3-P 50/100AF 25KA	3.00	SETS		-		-	-	
	METERING	1.00							
	- AMMETER(0-500A)	1.00	SETS		-		-	-	
	- PILOT LAMP R=2Y=1B=1G=1 * 220V LED	1.00	SETS		-		-	-	
	- CONTROL FUSE 6A	1.00	SETS		-		-	-	
	- PUSH BUTTON SW.	1.00	SETS		-		-	-	
	- CT 500 A.	1.00	SETS		-		-	-	
	- Lighting current and Surge Voltage Arrestor	1.00	SETS		-		-	-	
	- FAN 6" PD150 - 220"	1.00	SETS		-		-	-	
	- THERMOSTATS 0-50 BMM C	1.00	SETS		-		-	-	
	COPPER BUSBAR AND CABLE	1.00	LOT		-		-	-	
5.2.2	CURBICLE WITH CONCRETE FOUNDATION	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
5.2.3	GROUNDING	1.00	LOT	4,800.00	4,800.00	1,800.00	1,800.00	6,600.00	
5.2.4	ACCESSORIES	1.00	LOT	6,917.00	6,917.00	2,075.10	2,075.10	8,992.10	
	5.2 TRANSFORMER MAIN LOW VOLTAGE SECTION	1.00	LOT		145,257.00		10,375.10	155,632.10	

นางสาว อ.อ.อ.อ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอราคา วันที่ ๒๒ ๒๖ / ๒๕๖๔ และแบบของ บริษัท ซิมโพลิส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.3	SUB-DISTRIBUTION PANEL								
5.3.1	LOAD CENTER PANEL								
	- LP1 Main LUG, 200A, 30 CTS.	1.00	SETS	10,400.00	10,400.00	1,000.00	1,000.00	11,400.00	
	- LP2 MCCB, 3P, 125A, 24 CTS.	1.00	SETS	12,430.00	12,430.00	1,000.00	1,000.00	13,430.00	
	- LP3 MCCB, 3P, 125A, 24 CTS.	1.00	SETS	12,430.00	12,430.00	1,000.00	1,000.00	13,430.00	
	- LP4 MCCB, 3P, 125A, 24 CTS.	1.00	SETS	12,430.00	12,430.00	1,000.00	1,000.00	13,430.00	
5.3.2	CONSUMER UNIT								
	- CU11 - CU15 MCCB, 2P, 60A, 10 CTS.	5.00	SETS	4,060.00	20,300.00	500.00	2,500.00	22,800.00	
	- CU21 - CU25 MCCB, 2P, 60A, 10 CTS.	5.00	SETS	4,060.00	20,300.00	500.00	2,500.00	22,800.00	
	- CU31 - CU35 MCCB, 2P, 60A, 10 CTS.	5.00	SETS	4,060.00	20,300.00	500.00	2,500.00	22,800.00	
	- CU41 - CU45 MCCB, 2P, 60A, 10 CTS.	5.00	SETS	4,060.00	20,300.00	500.00	2,500.00	22,800.00	
5.3.3	ตู้แม่ข่ายไฟฟ้า								
	- ตู้แม่ข่ายไฟฟ้า 1 - 4	4.00	SETS	8,000.00	32,000.00	1,000.00	4,000.00	36,000.00	
	5.3 รวมราคา SUB-DISTRIBUTION PANEL				160,890.00		18,000.00	178,890.00	
5.4	MAIN & SUB FEEDER CABLE								
5.4.1	CONDUCTOR								
	THW, CABLE								
	70 sqmm.	400	M.	242.50	97,000.00	42.00	16,800.00	113,800.00	
	25 sqmm.	880	M.	85.80	75,504.00	25.00	22,000.00	97,504.00	
	6 sqmm.	340	M.	20.23	6,878.20	12.00	4,080.00	10,958.20	
	NY, CABLE								
	120 sqmm.	480		446.88	214,502.40	85.00	40,800.00	255,302.40	
5.4.2	RACE WAY								
	HOPE, 110mm. (PN.6)	78	M.	245.00	19,110.00	32.00	2,496.00	21,606.00	
	WIREWAY 200x100mm EPOXY PAINT	15	M.	368.00	5,520.00	59.00	885.00	6,405.00	
	WIREWAY 150x100mm EPOXY PAINT	20	M.	272.00	5,440.00	53.00	1,060.00	6,500.00	

RECEIVED

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาทางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมบริการสุขภาพระยะเชิงมหร และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอ.ม.ร.๑.๑๓ ที่ ๑๖ 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจ ฌิมโปธิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๐๘๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	WIREWAY 100x100mm EPOXY PAINT	20	M	232.00	4,640.00	46.00	920.00	5,560.00	
	WIREWAY 100x50mm EPOXY PAINT	160	M	191.66	30,665.60	30.00	4,800.00	35,465.60	
	CONDUIT EMT. 1 1/4"	88	M	134.00	11,792.00	30.00	2,640.00	14,432.00	
	FITTING & SUPPORT	1	LOT	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
5.4.3	ACCESSORIES	1	LOT	24,052.61	24,052.61	7,215.78	7,215.78	31,268.39	
	5.4 TRANSU MAIN & SUB FEEDER CABLE				505,104.81		106,696.78	611,801.59	
5.5	BRANCE FEEDER								
5.5.1	CONDUCTOR								
	THW CABLE								
	4 sqmm.	6,962.00	M.	13.15	91,550.30	10.00	69,620.00	161,170.30	
	2.5 sqmm.	12,112.00	M.	8.72	105,616.64	7.00	84,784.00	190,400.64	
	1.5 sqmm.	4,382.00	M.	5.88	25,766.16	5.00	21,910.00	47,676.16	
5.5.2	CONDUIT EMT								
	1"	55.00	M	51.92	2,855.60	26.00	1,430.00	4,285.60	
	3/4"	1,180.00	M	36.51	43,081.80	23.00	27,140.00	70,221.80	
	1/2"	2,548.00	M	23.29	64,438.92	21.00	53,508.00	117,946.92	
5.5.4	RACEWAY								
	WIREWAY 100 x 100 mm (EPOXY - POWDER PAINT)	40.00	M	232.00	9,280.00	46.00	1,840.00	11,120.00	
	WIREWAY 100 x 50 mm (EPOXY - POWDER PAINT)	160.00	M	191.66	30,665.60	30.00	4,800.00	35,465.60	
5.5.5	ACCESSORIES	1.00	LOT	37,325.50	37,325.50	11,197.65	11,197.65	48,523.15	
	5.5 TRANSU MAIN BRANCE FEEDER				410,580.52		276,229.65	686,810.17	

MS PEON

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและโรงเรียน และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบแผน.ม.ร.๑๙ ที่ ๑๙ 26 / 2564 และแบบของวิศวะ ชิมโบโฮลล์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการณ์ ที่ ๓๐๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.6	RECEPTACLE OUTLET & SWITCH								
5.6.1	RECEPTACLE OUTLET								
	Duplex receptacle W/ G.	302.00	SETS	150.00	45,300.00	90.00	27,180.00	72,480.00	
5.6.2	SWITCH								
	1 way	356.00	SETS	52.00	18,512.00	80.00	28,480.00	46,992.00	
	2 way	10.00	SETS	80.00	800.00	85.00	850.00	1,650.00	
5.6.3	JUNCTION POWER For CDU.								
	1P. SAFETY SWITCH (Isolator SW. IP 56)	40.00	SETS	650.00	26,000.00	200.00	8,000.00	34,000.00	
5.6.4	JUNCTION POWER For HOT WATER MACHINE	20.00	SETS	870.00	17,400.00	200.00	4,000.00	21,400.00	
5.6.5	ACCESSORIES	1.00	LOT	10,801.20	10,801.20	3,240.36	3,240.36	14,041.56	
	5.6 รวมรวม RECEPTACLE OUTLET & SWITCH				118,813.20		71,750.36	190,563.56	
5.7	LIGHTING FIXTURE								
5.7.1	FIXTURE TYPE								
F1	FLUORESCENT LED T8 20 w./DAYLIGHT BARE BATTEN	184.00	SETS	650.00	119,600.00	115.00	21,160.00	140,760.00	
F2	FLUORESCENT LED T8 10 w./DAYLIGHT BARE BATTEN	40.00	SETS	500.00	20,000.00	115.00	4,600.00	24,600.00	
F3	FLUORESCENT LED T8 20 w./DAYLIGHT BARE BATTEN	8.00	SETS	650.00	5,200.00	115.00	920.00	6,120.00	
PWP	FLUORESCENT LED T8 20 w./DAYLIGHT BARE BATTEN (MP)	2.00	SETS	1,250.00	2,500.00	135.00	270.00	2,770.00	
D1	DOWNLIGHT COMPACT FLUORESCENT 1x18w./DAYLIGHT	364.00	SETS	348.00	126,672.00	115.00	41,860.00	168,532.00	
D2	ROUND FLUORESCENT 1x22w. DAYLIGHT (SURFACE MOUNTED)	40.00	SETS	450.00	18,000.00	115.00	4,600.00	22,600.00	
D3	โคมไฟตั้งโต๊ะ	2.00	SETS	1,800.00	3,600.00	165.00	330.00	3,930.00	
C1	โคมไฟติดผนังตั้ง	20.00	SETS	1,500.00	30,000.00	200.00	4,000.00	34,000.00	
	EXHAUST FAN 8" (RECESS MOUNTED)	20.00	SETS	2,000.00	40,000.00	200.00	4,000.00	44,000.00	
	EMERGENCY LIGHT 2X50 W/HALOGEN	8.00	SETS	2,800.00	22,400.00	200.00	1,600.00	24,000.00	
	CENTRAL BATTERY 2X50 W/HALOGEN (2 HR. BACKUP)	8.00	SETS	2,500.00	20,000.00	150.00	1,200.00	21,200.00	
	REMOTE LAMP HALOGEN 50W. EMERGENCY LIGHT	16.00	SETS	300.00	4,800.00	100.00	1,600.00	6,400.00	
	EXT. SIGN WITH BATTERY BACKUP 2 HR.	8.00	SETS	2,800.00	22,400.00	150.00	1,200.00	23,600.00	

นางสาว อรุณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาต่อหน่วย

แบบ 11.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและโรงเรียน และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบขอเสนอราคา วันที่ ๑๖ / ๒๕๖๔ และแบบของวิเทศ ซิมโนเล็ค แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.7.2	ACCESSORIES 5.7 ระบบทางาน LIGHTING FIXTURE	1.00	LOT	43,517.20	43,517.20	13,055.16	13,055.16	56,572.36	
5.8	LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM				478,689.20		100,395.16	579,084.36	
	- COPPER CLAD STEEL AIR TERMINAL DIA 19mm, HEIGHT 1,000 mm.	9.00	SETS	1,500.00	13,500.00	500.00	4,500.00	18,000.00	
	- Dia 3/4", Long 10' COPPER CLAD STEEL GROUND ROD	12.00	SETS	1,200.00	14,400.00	350.00	4,200.00	18,600.00	
	- GROUND INSPECTION PIT	4.00	SETS	1,000.00	4,000.00	350.00	1,400.00	5,400.00	
	- GROUND TEST BOX	4.00	SETS	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00	
	- GROUND BAR	1.00	SETS	2,200.00	2,200.00	800.00	800.00	3,000.00	
	- CONDUCTOR BARE COPPER 70 Sqmm.	240.00	M	292.00	70,080.00	25.00	6,000.00	76,080.00	
	- CONDUIT 1 1/4" PVC	220.00	M	25.00	5,500.00	15.00	3,300.00	8,800.00	
	- EXOTHERMAL WELD	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	LOT	12,500.00	12,500.00	3,750.00	3,750.00	16,250.00	
5.8	ระบบทางาน LIGHTNING PROTECTION AND GROUNDING SYSTEM				135,390.00		27,750.00	163,130.00	
5.9	TELEPHONE SYSTEM								
5.9.1	HUB, RACK 12U (Wall) + พัดลม + รางไฟ + แผงจัดสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามชุด	1	SET	13,000.00	13,000.00	BY OTHER			
5.9.2	HUB, RACK 6U (Wall) + พัดลม + รางไฟ + แผงจัดสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามชุด	3	SET	1,500.00	4,500.00	BY OTHER			
5.9.3	PATCH PANEL 24 Ports, CAT 6	1	SET	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	
5.9.4	SERVER + HUB SWITCH 8 Ports + อุปกรณ์ประกอบ	4	SET			BY OTHER			Exclude
5.9.5	PATCH CORD Shield CAT6 ยาว 2 M.	60	M	100.00	6,000.00				
5.9.6	TELEPHONE OUTLET RJ45	60	M	170.00	10,200.00	90.00	5,400.00	15,600.00	
5.9.7	TELEPHONE CONDUCTOR		M						
	- FIBER OPTIC CABLE OUTDOOR 6 CORE	50	M			BY OTHER			Exclude
	UTP, CAT6	2,160	M	12.00	25,920.00	5.00	10,800.00		
5.9.6	WIREWAY		M						
	100 mm. x 100 mm.	20	M	232.00	4,640.00	46.00	920.00	5,560.00	
	100 mm. x 50 mm.	220	M	191.66	42,165.20	30.00	6,600.00		

1685 051011

แบบแสดงรายการปริมาณ และราคาทางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้าและอำนวยการ และอาคารพัสดุ พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบแผน.ร.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของวิสาหกิจ ฌิมโบโฮฮิส แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.9.7	CONDUIT EMT		M						
	1"	20	M	51.32	1,026.40	26.00	520.00	1,546.40	
	3/4"		M	36.80	-	23.00	-	-	
	1/2"	660	LOT	25.49	16,823.40	21.00	13,860.00	30,683.40	
	HDPE 50mm. (PN.6)	50	M	52.00	2,600.00	21.00	1,050.00	3,650.00	
5.9.8	ACCESSORIES	1	LOT	11,177.50	11,177.50	3,353.25	3,353.25	14,530.75	
	5.9 รวมราคางาน TELEPHONE SYSTEM				122,952.50		44,903.25	167,855.75	
5.1	MATV SYSTEM								
5.10.1	HEAD END AMPLIFIER พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (คิดตั้งใหม่)	1.00	SET	48,000.00	48,000.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	
5.10.2	TV ANTENNA AND SATELLITE DISK & RECEIVER	1.00	SET	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	
5.10.3	TV. OUTLET	40.00	SET	265.00	10,600.00	90.00	3,600.00	14,200.00	
5.10.4	SPLITTER AND TAP-OFF								
	- 4 WAY SPLITTER	4.00	SET	480.00	1,920.00	100.00	400.00	2,320.00	
	- 4 WAY TAP-OFF	12.00	SET	520.00	6,240.00	100.00	1,200.00	7,440.00	
5.10.5	COAXIAL CABLE CONDUCTOR								
	- RG. 6	670.00	M	12.00	8,040.00	7.00	4,690.00	12,730.00	
	- RG. 11	40.00	M	20.00	800.00	10.00	400.00	1,200.00	
5.10.6	CONDUIT								
	- 3/4" EMT	126.00	M	36.80	4,636.80	23.00	2,898.00	7,534.80	
	- 1/2" EMT	210.00	M	25.49	5,352.90	21.00	4,410.00	9,762.90	
5.10.7	ACCESSORIES	1.00	LOT	9,758.97	9,758.97	2,927.69	2,927.69	12,686.66	
	5.10 รวมราคางาน MATV SYSTEM				107,348.67		24,325.69	131,674.36	
5.11	FIRE ALARM SYSTEM								
5.11.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL (10 Zone)	1.00	LOT						
				BY OTHER		BY OTHER			Exclude
5.11.1	FIRE ALARM TERMINAL BOX	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	3,700.00	

MSB only

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาของพัสดุ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนราชการและเชิงเขา และอาคารที่อยู่อาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบแผน.ร.๑๙ ที่ ๑๙ 26 / 2564 และแบบของวิเทศ ซิมป์โซลิค แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าขนส่ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.11.2	FIRE ALARM Equipment								
	- HEAT DETECTOR	20.00	SETS	750.00	15,000.00	100.00	2,000.00	17,000.00	
	- SMOKE DETECTOR, PHOTOELECTRIC TYPE	85.00	SETS	1,025.00	87,125.00	100.00	8,500.00	95,625.00	
	- MANUAL PULL STATION	4.00	SETS	1,000.00	4,000.00	310.00	1,240.00	5,240.00	
	- ALARM BELL	4.00	SETS	1,000.00	4,000.00	310.00	1,240.00	5,240.00	
5.11.3	FIRE ALARM CONDUCTOR								
	- THW 2.5 Sqmm.	320.00	M	8.15	2,608.00	7.00	2,240.00	4,848.00	
	- THW 1.5 Sqmm.	3,636.00	M	5.50	19,998.00	5.00	18,180.00	38,178.00	
5.11.4	CONDUIT								
	- HDPE 32mm. (P.N.6)	65.00	M	25.00	1,625.00	18.00	1,170.00	2,795.00	
	- 3/4" EMT	124.00	M	36.80	4,563.20	23.00	2,852.00	7,415.20	
	- 1/2" EMT	654.00	M	25.49	16,670.46	21.00	13,734.00	30,404.46	
5.11.5	ACCESSORIES	1.00	LOT	15,858.97	15,858.97	4,757.69	4,757.69	20,616.66	
	5.11 TOTAL FIRE ALARM SYSTEM				174,448.63		56,613.69	231,062.32	
5.12	ACCESS DOOR CONTROL SYSTEM								
5.12.1	MAIN CONTROL UNIT W/ BATTERY BACKUP 2Hr.	1.00	SETS	85,000.00	85,000.00	4,000.00	4,000.00	89,000.00	
5.12.2	DOOR ACCESS CONTROL								
	PROXIMITY TYPE CARD READER	1.00	SETS	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	EXIT PUSH BUTTON	1.00	SETS	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	EMERGENCY BREAK GLASS BUTTON	1.00	SETS	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	ACCESS ALARM BUZZER	1.00	SETS	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	
	ELECTRIC LOCK (DROP BOLT) with door status sensor	1.00	SETS	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
5.12.3	CABLE								
	- THW 4 Sqmm.	50.00	M	12.73	636.50	10.00	500.00	1,136.50	
	- THW 2.5 Sqmm.	25.00	M	8.44	211.00	7.00	175.00	386.00	
	- THW 1.5 Sqmm.	40.00	M	5.70	228.00	5.00	200.00	428.00	

1585 05001

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคาต่อค่าก่อสร้าง

แบบ 14.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้าและเจ้าหน้าที่ และอาคารพักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๘ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- UTP-CAT6	100.00	M	12.00	1,200.00	6.00	600.00	1,800.00	
	-TEV 4C x 0.65 mm.	35.00	M.	6.00	210.00	6.00	210.00	420.00	
5.12.4	CONDUIT								
	3/4" EMT	45.00	M	36.80	1,656.00	23.00	1,035.00	2,691.00	
	1/2" EMT	84.00	M.	25.49	2,141.16	21.00	1,764.00	3,905.16	
5.12.5	ACCESSORIES	1.00	LOT	10,088.27	10,088.27	3,026.48	3,026.48	13,114.75	
	5.12 รวมราคางาน ACCESS DOOR CONTROL SYSTEM				110,970.93		12,510.48	123,481.41	
5.13	FIRE BARBER SYSTEM								
5.13.1	FOR RACEWAY PASS THROUGH WALL	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
5.13.2	FOR VERTICAL RISER SHAFT IN EACH FL.	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	
5.13.3	ACCESSORIES	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	5.13 รวมงาน FIRE BARBER SYSTEM				25,000.00		4,000.00	29,000.00	
5.14	COMPUTER SYSTEM								
5.14.1	HUB, RACK 12U (Wall) + พัดลม + รางไฟ + แม่เหล็กสาย หรืออุปกรณ์ประกอบตามชุด	1	SET	6,700.00	6,700.00	500.00	500.00	7,200.00	
5.14.2	HUB, RACK 6U (Wall) + พัดลม + รางไฟ + แม่เหล็กสาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามชุด	3	SET	5,200.00	15,600.00	500.00	1,500.00	17,100.00	
5.14.3	PATCH PANEL 24 Ports. CAT 6	1	SET	2,400.00	2,400.00	400.00	400.00	2,800.00	
5.14.4	SERVER + HUB SWITCH 16 Ports + อุปกรณ์ประกอบ	4	SET	BY OTHER		BY OTHER			Exclude
5.14.5	PATCH CORD Shield CAT6 877 2 M.	20	SET	100.00	2,000.00		-	2,000.00	
5.14.6	COMPUTER OUTLET (RJ45 CAT6)	20	SET	250.00	5,000.00	110.00	2,200.00	7,200.00	
5.14.7	COMPUTER CONDUCTOR								
	- FIBER OPTIC CABLE OUTDOOR 6 CORE	50	M.	BY OTHER		BY OTHER			Exclude
	- UTP - CAT6	620	M.	12.00	7,440.00	6.00	3,720.00	11,160.00	

NGS 5564

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคาตามทำก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนบริการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ และอาคารที่พักอาศัย พร้อมงานบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบสร.ม.ร.๑๙ ที่ ๑๙ 26 / 2564 และแบบของ บริษัท ซิมโบลิสต์ แอสท์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาเอง ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๐๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.14.8	WIREWAY (ใช้ร่วมกับรางไฟเหล็ก)								
	100 มม. x 100 มม.	-	M	232.00	-	46.00	-	-	
	100 มม. x 50 มม.	-	M	191.66	-	30.00	-	-	
5.14.9	CONDUIT								
	HDPPE 3" (P.N.6)	50	M	120.00	6,000.00	26.00	1,300.00	7,300.00	
	3/4" EMT	-	M	36.80	-	23.00	-	-	
	1/2" EMT	212	M.	25.49	5,403.88	21.00	4,452.00	9,855.88	
5.14.1	ACCESSORIES	1	LOT	5,054.39	5,054.39	1,516.32	1,516.32	6,570.70	
	5.14 รวมงาน COMPUTER SYSTEM				55,598.27		15,588.32	71,186.58	

1585 05.06.1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้าทางทะเล และอาคารที่พัก พร้อมงานบริเวณ

สำนักงานประกัน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบยธ.ม.จ.๑๗ ที่ ๑๗ 26 / 2564 และแบบของบริษัท ซิมไบโอซิส แอปค์ แอลจีซีเอสส์ จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำกับตลาดกลาง ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

[illegible]

1985 2500

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคาแหล่งค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการสุขภาพและเชิงหวา และอาคารพัสดุ พร้อมงบปฏิบัติงาน
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบประมาณ ๑.๑๓ ที่ ๑๓ 26 / 2564 และแบบของ บริษัท สิงคโปร์เอส เอ็ม เอช จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมศุลกากร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะผู้สังเกตการ ที่ 308 / 2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบระบายน้ำ								
4.1	ชุดลิ้นแบริ่ง	41.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	4,108.50	4,108.50	
4.2	ทรายหยาบคัดค้าน้ำ	9.31	ลบ.ม.	598.13		99.00	921.69	921.69	
4.3	คอนกรีตหยาบ	6.65	ลบ.ม.	1,655.00	11,005.75	398.00	2,646.70	13,652.45	
4.4	วางท่อระบายน้ำ คล. ๓๖๓ ๑ 0.40 ม. (นอกชั้น 3)	124.00	เมตร	390.00	48,360.00	120.00	14,880.00	63,240.00	
4.5	บ่อพักคลองสำหรับท่อขนาด ๑ 0.40 ม. พร้อมฝายโย คล.	17.00	ชุด	3,000.00	51,000.00	500.00	8,500.00	59,500.00	
	4 รวมราคางานระบบระบายน้ำ							141,422.64	

11-885 030416



เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ: ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
หน่วยงาน:
จังหวัด: นครราชสีมา
วิธีการจัดหา: ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา: จ้างก่อสร้าง
ประเภทโครงการ: <ตัวเลือกประเภทโครงการ>
เลขที่โครงการ:
ชื่อโครงการ:
วันที่: ถึงวันที่:
จำนวนเงินงบประมาณ: ตั้งแต่: จนถึง:
สถานะโครงการ: ระหว่างดำเนินการ

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจิกสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ถัดหลัง 1 เดือน หากต้องการย้อนหลังเกิน 1 เดือน ให้ระบุวันที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศประกวดราคา (ร่างร่าง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกวดราคากลาง" หรือดูได้ทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศชื่อจัดจ้างภา (ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ -วันที่สิ้นสุด รับฟังคำวิจารณ์	งบประมาณโครงการ (บาท)	สถานะ โครงการ	ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1	กรมศุลกากร	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัย พร้อมสำหรับประกอบขึ้น ๆ ของส่วนบริการ ศุลกากรและเชิงเขา สำหรับบางปะก ส่วนกลางบางปะก จังหวัดนครราชสีมา ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ โครงการ : 64097106830)	17/09/2564 - 22/09/2564	65,540,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ			ย้อนกลับ	1	ถัดไป	

ผู้ประกอบการสามารถมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว
โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของสถานประกอบการ
พร้อมแนบไฟล์เอกสารการวิจารณ์มาที่ ๑๐๑๒๗๙@customs.go.th
โดยเอกสารเรียน ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา

หรือส่งเอกสารโดยตรงมาที่
ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา กรมศุลกากร
ตู้ ปณ.๑๕ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

โดยการวิจารณ์ต้องส่งมาถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด